

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
PROCESSO Nº TP05/2019-SEINF
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 19/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA: 08:30:00

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS, NA VILA PASSAGEM FLORIDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE GENIPAPO.
O VALOR TOTAL DE NOSSA PROPOSTA É DE R\$ R\$ 282.153,25 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Os preços incluem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, inclusive tributos, taxas equipamentos especiais mão de obra especializada ou não seguros em geral, equipamentos especiais produtos de limpeza transportes uniformes veículos, operador, combustível e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços licitados, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais;

DECLARAMOS, para os devidos fins e efeitos do disposto na lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa **W J FREITAS ME**, inscrita no CNPJ: **20.786.264/0001-20** está enquadrada na categoria **micro empresa**, bem como não está incluída nas hipóteses do apostrofo 4º do artigo 3 da lei supracitada.

Finalizando, declaramos, sob pena da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação desse certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital e seus anexos e nos responsabilizamos por toda a execução do projeto bem como o que trata a causa editalícia e contratual.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. WALLACE JORGE FREITAS, Carteira de Identidade 2002099097041 órgão Expedidor SSP CE expedida em 27.08.2002 e CPF nº 042.655.503-12 como representante legal desta empresa..

DECLARAMOS prazo para execução de serviços em até cinco dias contados a partir da data da ordem de serviço.

REPRESENTANTE LEGAL: WALLACE JORGE FREITAS

CPF: 042.655.503-12

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: CONFORME EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS


PROPONENTE: W J FREITAS – ME


CNPJ Nº: 20.786.264/0001-20

ENDEREÇO: Av. José Carvalho de Aragão – 303, Sala-B, Alto da Boa Vista, IPU-CE, CEP- 62.250-000

INSC. MUNICIPAL: 95699

IPU-CE, 18 de DEZEMBRO DE 2020


Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
CREA:060810376-4
ENGENHEIRO CIVIL

W J FREITAS – ME

AV JOSÉ CARVALHO DE ARAGÃO, 303, SALA B

ALTO DA BOA VISTA CEP 62.250-000 IPU-CE

FONE: 88 998465349 wallace-jorge@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS, NA VILA PASSAGEM FLORIDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE GENIPAPO. TP05/2019-SEINF LOTE 1
LOCAL: VILA DE PASSAGEM FLORIDA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

DATA: 18/12/2019 **BDI:** 25,59%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	06/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.176,18
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	156,09	39,94	196,03	1.176,18
2		RUA 1							62.394,01
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
2.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.120,00	0,40	0,10	0,50	560,00
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	308,00	29,26	7,49	36,75	11.319,00
2.4	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	SINAPI	M2	107,80	21,48	5,50	26,98	2.908,44
2.5	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	93,60	3,05	0,78	3,83	358,49
2.6		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS							0,00
2.7	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.120,00	32,02	8,19	40,21	45.035,20
2.8	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	SINAPI	M3	22,40	5,26	1,35	6,61	148,06
2.9	00000368	AREIÁ PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	22,40	46,40	11,87	58,27	1.305,25
2.10		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							0,00
2.11	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,91	583,16	149,23	732,39	666,47
2.12	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,10	741,26	189,69	930,95	93,10
3		RUA 02							60.077,57
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
3.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.054,62	0,40	0,10	0,50	527,31
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	331,54	29,26	7,49	36,75	12.184,10
3.4	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	SINAPI	M2	116,04	21,48	5,50	26,98	3.130,76
3.5	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	96,01	3,05	0,78	3,83	367,72
3.6		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS							0,00
3.7	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.054,62	32,02	8,19	40,21	42.406,27
3.8	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	SINAPI	M3	21,09	5,26	1,35	6,61	139,40
3.9	00000368	AREIÁ PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	21,09	46,40	11,87	58,27	1.228,91
3.10		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							0,00
3.11	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,10	741,26	189,69	930,95	93,10
4		RUA 03							37.778,64
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
4.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	644,10	0,40	0,10	0,50	322,05

4.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	214,70	29,26	7,49	36,75	7.890,23
4.4	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	SINAPI	M2	75,15	21,48	5,50	26,98	2.027,55
4.5	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	70,85	3,05	0,78	3,83	271,36
4.6	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS								0,00
4.7	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	644,10	32,02	8,19	40,21	25.899,26
4.8	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVAMENTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	SINAPI	M3	12,88	5,26	1,35	6,61	85,14
4.9	00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	12,88	46,40	11,87	58,27	750,52
4.10	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								0,00
4.11	00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,60	583,16	149,23	732,39	439,43
4.12	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,10	741,26	189,69	930,95	93,10
5	RUA 04								94.035,74
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								0,00
5.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.602,78	0,40	0,10	0,50	801,39
5.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	534,26	29,26	7,49	36,75	19.634,06
5.4	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	SINAPI	M2	186,99	21,48	5,50	26,98	5.044,99
5.5	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	176,31	3,05	0,78	3,83	675,27
5.6	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS								0,00
5.7	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.602,78	32,02	8,19	40,21	64.447,78
5.8	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVAMENTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	SINAPI	M3	48,08	5,26	1,35	6,61	317,81
5.9	00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	48,08	46,40	11,87	58,27	2.801,62
5.10	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								0,00
5.11	00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,30	583,16	149,23	732,39	219,72
5.12	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,10	741,26	189,69	930,95	93,10
6	ACESSO - FRENTE AO COLEGIO								26.691,11
6.1	OBRAS DE DRENAGENS								0,00
6.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	572,85	0,40	0,10	0,50	286,43
6.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	90,18	29,26	7,49	36,75	3.314,12
6.4	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	14,69	3,05	0,78	3,83	56,26
6.5	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS								0,00
6.6	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	572,85	32,02	8,19	40,21	23.034,30
VALOR ORÇAMENTO:									224.683,28
VALOR BDI TOTAL:									57.469,97
VALOR TOTAL:									282.153,25

Duzentos e Oitenta e Dois Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Vinte e Cinco centavos

Wallace Jorge Freitas

WALLACE JORGE FREITAS

CPF: 042.655.503-12

EMPRESARIO

Fernando Martins de Farias

FERNANDO MARTINS DE FARIAS

CREA: 060810376-4

ENG CIVIL

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Comissão de Licitação
FL Nº 2329
PREFEITURA MUNICIPAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS, NA VILA PASSAGEM FLORIDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE GENIPAPO. TP05/2019-SEINF LOTE I	DATA: 18/12/2019	BDI: 25,59%	
	LOCAL:	VILA DE PASSAGEM FLORIDA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
				MES	REF.
				-	12/2018
				-	06/2019

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.176,18	0,42
2	RUA 1		62.394,01	22,11
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00
2.6	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		0,00	0,00
2.10	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		0,00	0,00
3	RUA 02		60.077,57	21,29
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00
3.6	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		0,00	0,00
3.10	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		0,00	0,00
4	RUA 03		37.778,64	13,39
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00
4.6	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		0,00	0,00
4.10	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		0,00	0,00
5	RUA 04		94.035,74	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00
5.6	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		0,00	0,00
5.10	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		0,00	0,00
6	ACESSO - FRENTE AO COLEGIO		26.691,11	9,46
6.1	OBRAS DE DRENAGENS		0,00	0,00
6.5	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		0,00	0,00
VALOR ORÇAMENTO:			224.683,28	100,00
VALOR BDI TOTAL:			57.469,97	
VALOR TOTAL:			282.153,25	



Duzentos e Oitenta e Dois Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Vinte e Cinco centavos


 WALLACE JORGE FREITAS
 CPF: 042.655.503-12
 EMPRESARIO


 FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 CREA: 060810376-4
 ENG CIVIL






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA FLORIDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIR GENIPAPO. TP05/2019-SEINF LOTE I	IS. NA VILA PASSAGEM LOCALIDADE	DATA : 18/12/2019	BDI : %				
LOCAL:	VILA DE PASSAGEM FLORIDA		FONTE	VERSÃO	HORA	%	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	
			SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	06/2019	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.176,18	100,00				100,00
			1.176,18				1.176,18
2	RUA 1	62.394,01	20,00	30,00	40,00	10,00	100,00
			12.478,80	18.718,20	24.957,60	6.239,41	62.394,01
3	RUA 02	60.077,57	20,00	30,00	40,00	10,00	100,00
			12.015,51	18.023,27	24.031,03	6.007,76	60.077,57
4	RUA 03	37.778,64	20,00	30,00	40,00	10,00	100,00
			7.555,73	11.333,59	15.111,46	3.777,86	37.778,64
5	RUA 04	94.035,74	20,00	30,00	40,00	10,00	100,00
			18.807,15	28.210,72	37.614,30	9.403,57	94.035,74
6	ACESSO - FRENTE AO COLEGIO	26.691,11	50,00	50,00			100,00
			13.345,56	13.345,55			26.691,11
		282.153,25	65.378,93	89.631,33	101.714,39	25.428,60	282.153,25
			65.378,93	155.010,26	256.724,65	282.153,25	


WALLACE JORGE FREITAS
CPF: 042.655.503-12
EMPRESARIO


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
CREA: 060810376-4
ENG CIVIL



COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
FL Nº 2328



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS, NA VILA PASSAGEM FLORIDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE GENIPAPO, TP05/2019-SEINF LOTE 1	DATA :	18/12/2019	BDI :	25,59%	
LOCAL:	VILA DE PASSAGEM FLORIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	08/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,7700
	TOTAL	7,0900

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5 % APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO)	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 25,59%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Wallace Jorge Freitas
WALLACE JORGE FREITAS
CPF: 042.655.503-12
EMPRESARIO

Fernando Martins de Farias
FERNANDO MARTINS DE FARIAS
CREA: 060810376-4
ENG CIVIL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS, NA VILA PASSAGEM FLORIDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE GENIPAPO, TP05/2019-SEINF LOTE I	DATA: 18/12/2019	BDI: 25,59%			
LOCAL:	VILA DE PASSAGEM FLORIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	08/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


WALLACE JORGE FREITAS
CPF: 042.655.503-12
EMPRESARIO


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
CREA: 060810376-4
ENG CIVIL

