

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2017-SEINFRA.

CARTA PROPOSTA

Através da presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n o 8.666/93, suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas na Tomada de Preços acima mencionada.

OBJETO: OBRA : SERVIÇOS DE REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS DA SEDE MUNICÍPIO

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Prazo de Execução do Serviço: 180 (Cento e oitenta) dias.

DADOS DO PROPONETE

Razão Social: COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Endereço: Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro.
Cidade: Reriutaba – Ceará.
CNPJ: 17.411.277/0001-00
Fone/Fax: (88) 3637-2487
e-mail: completaservicos@yahoo.com.br


Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto da **Tomada de Preços N° 01/2017-SEINFRA**, pelo preço global de **R\$ 463.605,90 (Quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinco reais e noventa centavos)**, com prazo de execução de 180 (Cento e oitenta) dias.

Sendo que:

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim seu sócio Administrador o **Sr. Francisco Valmir Soares Filho**, portador da carteira de Identidade n°. **20078442065/SSP-CE e CPF n° 767.439.933-87**, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

DECLARAÇÃO

Declaro que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão -de - obra e todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, quaisquer gastos atinente à execução do serviço.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Reriutaba-Ce, 27 de outubro de 2017.



Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : SERVIÇOS DE REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS DA SEDE MUNICÍPIO.

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.

MUNICÍPIO : VIÇOSA DO CEARÁ - CEARÁ.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				49.575,21
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	270,04	1.620,24
1.2	73899/001	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	8,49	55,11	467,88
1.3	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	6,32	68,89	435,38
1.4	85335	RETRADA DO MEIO FIO C/EMPILHAMENTO E S/REMOÇÃO	M	4.271,35	5,93	25.329,11
1.5	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR ESPESSURA ATÉ 15 CM,EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	621,33	10,77	6.691,72
1.6	C2941	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	1.565,96	9,00	14.093,64
1.7	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	163,98	5,41	887,13
1.8	C2942	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	11,16	4,49	50,11
2		TRANSITO E SEGURANÇA				105,98
2.1	C2950	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO	M2	23,04	4,60	105,98
3		MOVIMENTO DE TERRA				8.841,71
3.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	386,17	17,57	6.785,01
3.2	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	386,17	4,93	1.903,82
3.3	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	8,00	19,11	152,88
4		ALVENARIAS				479,38
4.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	2,48	193,30	479,38
5		DRENAGEM SUPERFICIAL				164.341,15
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	523,39	17,12	8.960,44
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	4.563,31	34,05	155.380,71
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				12.233,15
6.1	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	95,00	128,77	12.233,15
7		PISOS				121.011,64
7.1	C3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	M3	320,64	11,45	3.671,33
7.2	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	2.339,10	35,36	82.710,58
7.3	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	867,33	39,83	34.545,75
7.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	3,33	25,22	83,98
8		PINTURAS				16.380,00
8.1	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO MEIO- FIO DUAS DEMÃOS	M2	1.505,89	10,61	15.977,49

8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	29,21	13,78	402,51
9		DIVERSOS				13.370,03
9.1	73967/001	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	23,00	92,97	2.138,31
9.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	14,14	70,07	990,79
9.3	C1970	TAMPA DE CAIXA EM CHAPA DE FERRO	M2	0,98	175,42	171,91
9.4	C3025	CONCRETO MAGRO FCK = 13,5 Mpa C/PREPARO E LANÇAMENTO (BASES P/BANCOS)	M3	0,31	380,09	117,83
9.5	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	8,00	827,40	6.619,20
9.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.890,93	0,69	2.684,74
9.7	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	3,00	215,75	647,25
TOTAL SEM BDI						386.338,25
BDI 20,00%						77.267,65
TOTAL GLOBAL						463.605,90

Importa o presente orçamento a quantia de **RS 463.605,90** (Quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinco reais e noventa centavos).

Reriutaba/Ce, 27 de outubro de 2017.


Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

OBRA : SERVIÇOS DE REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS DA SEDE MUNICÍPIO.


CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% DO TOTAL	CUSTO TOTAL
		FISICO %	FINANC.	FISICO %	FINANC	FISICO %	FINANC	FISICO %	FINANC		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	30,00%	17.847,08	30,00%	17.847,08	30,00%	17.847,08	10,00%	5.949,03	12,83%	49.575,21
2	TRANSITO E SEGURANÇA	100,00%	127,18		-		-		-	0,03%	105,98
3	MOVIMENTO DE TERRA	20,00%	2.122,01	30,00%	3.183,02	30,00%	3.183,02	20,00%	2.122,01	2,29%	8.841,71
4	ALVENARIAS	100,00%	575,26		-		-		-	0,12%	479,38
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	30,00%	59.162,81	30,00%	59.162,81	30,00%	59.162,81	10,00%	19.720,94	42,54%	164.341,15
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	2.935,96	30,00%	4.403,93	30,00%	4.403,93	20,00%	2.935,96	3,17%	12.233,15
7	PISOS	20,00%	29.042,79	25,00%	36.303,49	25,00%	36.303,49	30,00%	43.564,19	31,32%	121.011,64
8	PINTURAS		-		-	40,00%	7.862,40	60,00%	11.793,60	4,24%	16.380,00
9	DIVERSOS		-	20,00%	3.208,81	20,00%	3.208,81	60,00%	9.626,42	3,46%	13.370,03
TOTAIS PARCIAIS		28,94%	111.813,09	32,12%	124.109,14	34,16%	131.971,54	24,77%	95.712,15		
TOTAIS ACUMULADOS		28,94%	111.813,09	61,06%	235.922,23	95,22%	367.893,77	119,99%	463.605,92	100,00%	386.338,25

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 463.605,90 (Quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinco reais e noventa centavos).**

Reriutaba/Ce, 27 de outubro de 2017.


Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,55%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,88%
R	RISCO	0,50%
		3,93%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,30%
L	LUCRO	2,26%
		2,56%
GRUPO C	Impostos	
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,40%
I4	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		10,55%
Cálculo do B.D.I		
$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)$		
$(1+L)$		
BDI		20,00%

Reriutaba-Ce, 27 de outubro de 2017.



Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39	17,65	6,95
TOTAL (A+B+C+D+E)					
		87,01	49,68	116,33	73,24

Reriutaba-Ce, 27 de outubro de 2017.


Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	salario Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88
B2	Feriados	3,72
B3	Auxilia - Enfermidade	0,92
B4	13 SALARIO	10,99
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,67
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	47,75
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,26
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,44
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,00
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,48
GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,61
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,63
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,66

Reriutaba-Ce, 27 de outubro de 2017.


 Fco. Valmir Soares Filho
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00