

SAVIRES CONSTRUÇÕES



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOS DO CEARA - CE
TOMADA DE PREÇO 01/2017 - SETUR
DATA DA LICITAÇÃO - 20.10.2017

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo REFORMA THEATRO PEDRO II DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE., Perfazendo o valor global de RS 17.187,16 (DEZESSETE MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) execução de 90- (NOVENTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA , portador do CPF sob nº 041.165.023 - 83 , como representante legal desta empresa.

Informamos que a abertura da licitação é dia 20 de OUTUBRO de 2017 e o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


Tianguá - Ce., 20 de OUTUBRO de 2017


Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 D







SAVIRES CONSTRUÇÕES



ORÇAMENTO


OBRA: REFORMA THEATRO PEDRO II
LOCAL: R. LAMARTINE NOGUEIRA S/N (ESQ. C/ R. VALDEVINO DE ALENCAR - MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA - CE.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				921,03
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	109,07	654,42
1.2	C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	6,41	11,56	74,10
1.3	85369	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/REAPROVEITAMENTO	M2	2,86	24,72	70,70
1.4	C2211	RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	4,61	19,71	90,86
1.5	73874/1	REMOÇÃO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPER METÁLICAS	M2	1,43	21,64	30,95
2		REVESTIMENTOS				357,87
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	17,26	3,58	61,79
2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	15,97	18,54	296,08
3		ESTRUTURAS				716,82
3.1	COMP.3	REFORÇO ESTRUTURA - MÃO FRANCESA DE AÇO/MEZANINO	UND	6,00	119,47	716,82
4		COBERTURAS				1.892,78
4.1	C2998	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7x1)cm	M2	0,86	99,37	85,46
4.2	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ- FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	6,10	22,26	135,79
4.3	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	30,92	27,56	852,16
4.4	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	23,40	23,47	549,20
4.5	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	6,10	19,80	120,78
4.6	C2268	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M	6,24	23,94	149,39
5		ESQUADRIAS				684,00
5.1	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	1,00	419,28	419,28
5.2	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	1,15	112,97	129,92
5.3	COMP.2	REINSTAÇÃO DOS VIDROS DE PROTEÇÃO DOS ÓCULOS	M2	3,46	38,96	134,80
6		PISOS				71,41
6.1	COMP.1	SOLEIRA DE MADEIRA - COMPLETAMENTE EXECUTADA	M	6,41	11,14	71,41
7		PINTURAS				8.786,36
7.1	C2898	PINTURA HIDRACOR (INTERNA)	M2	422,61	6,15	2.599,05
7.2	C2898	PINTURA HIDRACOR (EXTERNA)	M2	612,92	6,15	3.769,46
7.3	C2898	PINTURA HIDRACOR (TETO)	M2	48,88	6,15	300,61
7.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	1,89	10,52	19,88
7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	101,13	11,67	1.180,19
7.6	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	13,50	9,51	128,39

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 1.165.923-82
RG: 2006028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 D



SAVIRES CONSTRUÇÕES



7.7	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	2,52	6,87	17,31
7.8	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	2,52	4,73	11,92
7.9	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	60,91	12,47	759,55
8	DIVERSOS					892,36
8.1	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	36,34	6,29	228,58
8.2	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	399,87	1,66	663,78
		TOTAL SEM BDI				14.322,63
		BDI 20,00%				2.864,53
		TOTAL GLOBAL				17.187,16

DE

CC

DE

DE

DE

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 011.166.022-82
RG: 2006028137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA 3745 D




88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Handwritten signature/initials.

Handwritten date: 4/15

Handwritten signature/initials.



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA



OBRA: REFORMA THEATRO PEDRO II
LOCAL: R. LAMARTINE NOGUEIRA S/N (ESQ. C/R. VALDEVINO DE ALENCAR - MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% DO TOTAL	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.105,24		-		-	6,43%	921,03	1.105,24
2	REVESTIMENTOS	100,00%	429,44		-		-	2,50%	357,87	429,44
3	ESTRUTURAS	50,00%	430,09	50,00%	430,09		-	5,00%	716,82	860,18
4	COBERTURAS	50,00%	1.135,67	50,00%	1.135,67		-	13,22%	1.892,78	2.271,34
5	ESQUADRIAS	40,00%	328,32	60,00%	492,48		-	4,78%	684,00	820,80
6	RISOS	100,00%	85,69		-		-	0,50%	71,41	85,69
7	PINTURAS	30,00%	3.163,09	30,00%	3.163,09	40,00%	4.217,45	61,35%	8.786,36	10.543,63
8	DIVERSOS		-		-	100,00%	1.070,83	6,22%	892,36	1.070,83
	TOTAIS PARCIAIS	46,62%	6.677,54	36,46%	5.221,33	36,92%	5.288,28			
	TOTAIS ACUMULADOS	46,62%	6.677,54	83,08%	11.898,87	120,00%	17.187,15	100,00%	14.322,63	17.187,15


Sales Cavalcante Lima
 Administrador
 CPF: 041.255.022-83
 RG: 2006028137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENGº CIVIL
 CREA 3745 D



88 99623-4001 | 88 99363-0999
 salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the date 5/15.



SAVIRES CONSTRUÇÕES



COMPOSIÇÃO DE PREÇO

OBRA: REFORMA THEATRO PEDRO II
LOCAL: R. LAMARTINE NOGUEIRA S/N (ESQ. C/ R. VALDEVINO DE ALENCAR - MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA - CE.


Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					109,07	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,850	4,20	3,57		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,570				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	39,02	39,80		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	8,50	8,50		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	11,90	53,55		
	PREGO 15X15	KG	0,150	3,57	0,54		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	102,390				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,57		3,106	102,39		-	109,07
C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS					11,56	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,245	6,30	1,54		
	SERVENTE	H	1,105	4,20	4,64		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,180				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,18		5,377			-	11,56
85369	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/REAPROVEITAMENTO						M2
	EMPREITADA						
	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/REAPROVEITAMENTO	M2	1,000	24,72	24,7200		
	T O T A L	R\$	24,720				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
					24,7200	-	24,72
C2211	RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO						M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,652	6,30	4,11		
	SERVENTE	H	1,530	4,20	6,43		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,540				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,54		9,171			-	19,71
73874/1	REMOÇÃO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPER METÁLICAS					21,64	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,754	4,20	11,57		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,570				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,57		10,067			-	21,64

Sales Cavalcante Lima
Administrador
Fone: 33.822.82
306028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LENTE BARBOSA PAMPLONA
ENGRº CIVIL
CREA 0749 D

Handwritten signatures and marks, including a large signature and the number 15/6.



SAVIRES

CONSTRUÇÕES




C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE						3,58	M2
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,128	6,30	0,81			
	SERVENTE	H	0,123	4,20	0,52			
	T O T A L MÃO DE OBRA							
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,005	35,70	0,18			
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,400	0,38	0,91			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO							
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	1,33		1,157	1,09		-	3,58	
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:4, ESP=25 mm						18,54	M2
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,830	6,30	5,2290			
	SERVENTE	H	0,578	4,20	2,4276			
	T O T A L MÃO DE OBRA							
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	KG	0,025	168,30	4,2075			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO							
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	7,66		6,665	4,21		-	18,54	
COMP.3	REFORÇO ESTRUTURA - MÃO FRANCESA DE AÇO/MEZANINO	XXC					119,47	M2
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,8500	4,20	3,5700			
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,8500	6,30	5,3550			
	ESTUCADOR	H	0,8500	4,20	3,57			
	T O T A L MÃO DE OBRA							
	MATERIAL/SERVIÇO							
	APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA NITOBOND	M2	1,0000	3,68	3,68			
	CORTE DE SUPERFICIE C/ DISCO DIAMANTADO	M2	1,0000	0,34	0,34			
	PROTEÇÃO ARMADURA C/INIBIDOR NITROPRIMER	M2	0,8000	15,33	12,26			
	RECONSTITUIÇÃO ARGAM. C/ GROUT - RENDEROG. RG.	M2	1,0000	77,10	77,10			
	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	L	0,3	9,04	2,71			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO							
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Empreitada	BDI	Total Geral	
	12,50		10,8763	96,09		-	119,47	
C2998	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7X1)CM						99,37	M2
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,700	4,20	7,14			
	CARPINTEIRO	H	1,700	6,30	10,71			
	T O T A L MÃO DE OBRA							
	MATERIAL/SERVIÇO							
	CAIBRO DE 2"X1"	M	2,200	1,62	3,56			



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 8715 D

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 15.



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



	LAMBRI 7X1CM	M2	1,596	38,85	62,00		
	PREGO 12X12	KG	0,120	3,57	0,43		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	65,990				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	17,85		15,531	65,99		-	99,37
C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO P/COBERTURA C/MANTA ASFÁLTICA ARMADA C/FILME POLIETILENO					22,26	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,5950	4,20	2,50		
	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,5806	6,30	3,66		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,160				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ASFALTO MODIFICADO	KG	2,000	2,13	4,26		
	TINTA PRIMÁRIA	L	0,600	2,50	1,50		
	VÉU DE POLIESTER	M2	1,100	4,53	4,98		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,740				
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,16		5,360	10,74		-	22,26
C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)					27,56	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9877	4,20	4,15		
	CARPINTEIRO	H	0,9350	6,30	5,89		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,0400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CAIBRO DE 2X1	M	3,5000	1,62	5,67		
	PREGO	KG	0,1200	3,40	0,41		
	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	0,77	2,70		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,7800				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,04		8,7358	8,78		-	27,56
C2200	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA					23,47	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,105	6,30	6,96		
	SERVENTE	H	1,071	4,20	4,50		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,460				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,000	0,34	2,04		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,040				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,46		9,971	2,04		-	23,47
C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES P/IMPERMEABILIZADAS					19,80	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,816	6,30	5,1408		
	SERVENTE	H	0,510	4,20	2,1420		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,283				



88 99823-4001 | 88 99363-0999


salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA 3715 D


Handwritten signatures and initials.



SAVIRES CONSTRUÇÕES



MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,037	35,70	1,3209		
	CIMENTO PORTLAND	KG	6,240	0,38	2,3712		
	PAPEL KRAFT BETUMINOSO DUPLO	M2	1,150	2,17	2,4955		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,188				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		7,28	6,334	6,19		-	19,80
C2268	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO EMPREITADA					23,94	M2
	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	1,000	23,94	23,9400		
	T O T A L	R\$	23,940				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				23,94		-	23,94
C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m					419,28	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,188	4,20	13,39		
	CARPINTEIRO	H	3,188	6,30	20,08		
	PEDREIRO	H	1,190	6,30	7,50		
	SERVENTE	H	1,190	4,20	5,00		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	45,970				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,011	35,70	0,39		
	BATENTE DE PEROBA P/PORTA 1 FOLHA	UN	1,000	59,50	59,50		
	CAL HIDRATADA	KG	1,720	0,49	0,84		
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720	0,38	0,65		
	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,000	3,83	11,49		
	FECHADURA COMPLETA P/PORTA INTERNA	UN	1,000	20,91	20,91		
	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,000	8,40	16,80		
	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000	0,17	1,36		
	PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	UN	1,000	218,62	218,62		
	PREGO	KG	0,200	3,57	0,71		
	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,000	0,34	2,04		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	333,310				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		45,97	39,998	333,31		-	419,28
85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM					112,97	M2
	MATERIAL/SERVIÇO						
	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	1,000	112,97	112,9700		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	112,970				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				112,97		-	112,97
COMP.2	REINSTAÇÃO DOS VIDROS DE PROTEÇÃO DOS ÓCULOS					38,96	M2
	MATERIAL/SERVIÇO						
	REINSTAÇÃO DOS VIDROS DE PROTEÇÃO DOS ÓCULOS	M2	1,000	38,96	38,9600		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	38,960				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				38,96		-	38,96
COMP.1	SOLEIRA DE MADEIRA - COMPLETAMENTE EXECUTADA					11,14	M2



Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 031.143.622-02
CEP: 20060-281/7855


88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA 3745 D

#

9
15



SAVIRES CONSTRUÇÕES



EMPREITADA							
	SOLEIRA DE MADEIRA - COMPLETAMENTE EXECUTADA	M2	1,000	11,14	11,1400		
	TOTAL	R\$	11,140				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				11,14		-	11,14
C2898	PINTURA HIDRACOR (INTERNA)					6,15	M2
	MAO DE OBRA						
	PINTOR	H	0,2831	6,30	1,78		
	SERVENTE	H	0,2975	4,20	1,25		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,0300				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASS	UN	0,2000	0,38	0,08		
	HIDRACOR	KG	0,3500	1,15	0,40		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,4800				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		3,03	2,6364	0,48		-	6,15
C2898	PINTURA HIDRACOR (EXTERNA)					6,15	M2
	MAO DE OBRA						
	PINTOR	H	0,2831	6,30	1,78		
	SERVENTE	H	0,2975	4,20	1,25		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,0300				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASS	UN	0,2000	0,38	0,08		
	HIDRACOR	KG	0,3500	1,15	0,40		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,4800				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		3,03	2,6364	0,48		-	6,15
C2898	PINTURA HIDRACOR (TETO)					6,15	M2
	MAO DE OBRA						
	PINTOR	H	0,2831	6,30	1,78		
	SERVENTE	H	0,2975	4,20	1,25		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,0300				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASS	UN	0,2000	0,38	0,08		
	HIDRACOR	KG	0,3500	1,15	0,40		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,4800				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		3,03	2,6364	0,48		-	6,15
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS					10,52	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,350	4,20	1,4700		
	PINTOR	H	0,350	6,30	2,2050		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,675				
	MATERIAL/SERVIÇO						



Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.028-18
RG: 20060781-7925

88 99823-4001 | 88 99363-0999


sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 D

10/15



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

CITEC



		UN	0,500	0,38	0,1900		
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	0,38	0,1900		
	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,450	7,67	3,4515		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,642				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,68		3,202	3,64			10,52
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					11,67	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,425	4,20	1,7850		
	PINTOR	H	0,420	6,30	2,6460		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,431				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,040	4,59	0,1836		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	8,50	1,3600		
	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA	LT	0,130	12,92	1,6796		
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,38	0,1520		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,375				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,43		3,855	3,38			11,67
C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO					9,51	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,374	4,20	1,57		
	PINTOR	H	0,340	6,30	2,14		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,710				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA FERRO	UN	0,250	1,68	0,42		
	TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO	LT	0,150	12,90	1,94		
	TRINCHA 2'	UN	0,080	2,58	0,21		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,570				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,71		3,228	2,57			9,51
C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER					6,87	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2015	4,20	0,85		
	PINTOR	H	0,1955	6,30	1,23		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,08				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA FERRO	UN	0,2750	1,68	0,46		
	PRIMER A BASE DE EPOXI	LT	0,1320	17,00	2,24		
	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	LT	0,0330	8,50	0,28		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,98				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,08		1,81	2,98			6,67



Sales Cavalcante Ltda
Administrador
F: 041 65 022 82
C: 20602813782

88 99623-4001 | 88 99363-0999


salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA 3743 D

11/15



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER					4,73	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1420	4,20	0,60		
	PINTOR	H	0,1250	6,30	0,79		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 1,39				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,0330	5,10	0,17		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,1760	8,50	1,50		
	LIXA PARA FERRO	UN	0,2750	1,68	0,46		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 2,13				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		1,39	1,21	2,13		-	4,73
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					12,47	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,468	4,20	1,97		
	PINTOR	H	0,474	6,30	2,99		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 4,960				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,050	4,59	0,23		
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,000	0,38	0,38		
	VERNIZ SINTÉTICO	LT	0,270	9,56	2,58		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 3,190				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		4,96	4,316	3,19		-	12,47
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/MATERIAL INSETICIDA					6,29	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,499	4,20	2,0958		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 2,096				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	INSETICIDA TIPO "JINO CUPIM" OU "PENETROL"	LT	0,200	11,81	2,3620		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 2,362				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		2,10	1,830	2,36		-	6,29
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA					1,66	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,198	4,20	0,8316		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 0,832				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ACIDO MURIÁTICO	L	0,050	2,21	0,1105		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 0,111				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,83	0,722	0,11		-	1,66

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.162.052-82
RG: 2006928137825


PAULO LEITE BARROSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 D

88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the date 12/13.



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



COMPOSIÇÃO DE BDI

GRUPO A Despesas Indiretas

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,55%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,88%
R	RISCO	0,50%

GRUPO B Benefício

G	GARANTIA/SEGUROS	0,30%
L	LUCRO	2,96%

GRUPO C

3,00 Impostos

I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,40%
I4	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%

BDI

20,00%

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 0.127.655.922-82
RG: 2006028137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 D




88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

13
15



SAVIRES CONSTRUÇÕES



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS		
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA
		(%)
GRUPO A		
1.1	INSS	0,00
1.2	FGTS	8,00
1.3	SALARIO - EDUCAÇÃO	2,50
1.4	SESI	1,50
1.5	SANAI	1,00
1.6	SEBRAI	0,60
1.7	INCRA	0,20
1.8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A	TOTAL DOS ENC. SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
2.1	DESCANSO SAMANAL RENUMERADO	17,88
2.2	FERIADOS	3,72
2.3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,92
2.4	13º SALÁRIO	10,99
2.5	LINÇENÇA PARTENIDADE	0,08
2.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
2.7	DIAS DE CHUVAS	1,67
2.8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
2.9	FÉRIAS GOZADAS	11,61
2.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENC. SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	47,75
GRUPO C		
3.0	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,26
3.1	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17
3.2	FÉRIAS INDENIZADAS	2,44
3.3	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,00
3.4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61
C		15,48
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,61
D		8,63
	TOTAL DOS ENC. SOCIAIS	88,66%

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.122.922-82
RG: 2006028157825


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 D



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Handwritten signature and date: 14/13

Handwritten signature and initials: A



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%
	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8 *	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAL BÁSICOS	16,80
	GRUPO B	
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERAO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIA - ENFERMIDADE	0,91
B4	13 SALARIO	10,92
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45
	GRUPO C	
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43
	GRUPO D	
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33
	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.922-82
RG: 2006028157825

PAULO LEITE BARROSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 D



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.