

DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, 765 AP. 102 SALA 01 LIONS CLUBE TIANGUA - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32



CARTA PROPOSTA COMERCIAL

TIANGUÁ - CE, 02 DE AGOSTO DE 2019.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEINF

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2019-SEINF, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – PT 1002154-31, conforme projeto básico, conforme projeto em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ R\$ 466.337,43 (QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)**, com prazo de execução de 150 (CENTO E CINQUENTA) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR Identidade 2001028028979 CPF 026.546.073-56, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Atenciosamente.

André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56


ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
CPF 026.546.073-56
GERENTE





DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N.º 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.801.489/0001-32

DELMAR
construtora



À PREFEITURAL MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEINF

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – PT 1002154-31

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						362.767,62
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	7.584,47	0,38	2.882,10
1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	SINAPI	M	2.641,73	28,60	75.289,31
1.3	96386	EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO, AF 09/2017	SINAPI	M3	357,06	5,09	1.817,44
1.4	00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	357,06	47,48	16.953,21
1.5	C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	7.584,47	32,18	244.068,24
1.6	98681	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 15/2018	SINAPI	M2	924,62	20,58	19.028,68
1.7	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	871,77	3,13	2.728,64
2	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						1.041,08
2.1	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,21	613,11	741,86
2.2	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,40	748,06	299,22
3	LIMPEZA FINAL DA OBRA						7.508,63
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.584,47	0,99	7.508,63
VALOR ORÇAMENTO:						371.317,33	
VALOR BDI (25,68%) TOTAL:						85.020,10	
VALOR TOTAL:						466.337,43	

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 466.337,43 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, a partir da data de abertura das propostas.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

TIANGUÁ - CE, 02 DE AGOSTO DE 2019.


André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56



DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N.º 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32

DELMAR
CONSTRUTORA



À PREFEITURAL MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEINF

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – PT 1002154-31

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VALOR BDI (25.59%)	VALOR COM BDI
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00650000	45,07	0,29
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04360000	9,15	0,40
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00270000	71,17	0,19
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00980000	21,11	0,21
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAMENTO 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00330000	128,29	0,42
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAMENTO 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00920000	43,14	0,40
TOTAL SERVIÇO:						4,48
VALOR SEM ENCARGOS:						4,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,83
VALOR COM ENCARGOS:						5,09
VALOR BDI (25.59%):						1,30
VALOR COM BDI:						6,39

1.4. 00000368 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M3)

VALOR SEM ENCARGOS:	47,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	47,48
VALOR BDI (25.59%):	12,15
VALOR COM BDI:	59,63

1.6. 98681 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671		JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COF. CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,67000000	0,81	1,35
TOTAL MATERIAL:						1,35
SERVIÇO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,03100000	368,19	11,41
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29800000	11,29	3,36
88316		SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14900000	9,15	1,36
TOTAL SERVIÇO:						16,13
VALOR SEM ENCARGOS:						17,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,10
VALOR COM ENCARGOS:						20,58
VALOR BDI (25.59%):						5,27
VALOR COM BDI:						25,85

1.7. 83693 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161		CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,30000000	1,12	0,34
TOTAL MATERIAL:						0,34
SERVIÇO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	12,42	1,86
88316		SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	9,15	0,07
TOTAL SERVIÇO:						1,93
VALOR SEM ENCARGOS:						2,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,86
VALOR COM ENCARGOS:						3,13
VALOR BDI (25.59%):						0,80
VALOR COM BDI:						3,83

2.1. 00034723 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	613,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	613,11
VALOR BDI (25.59%):	156,89
VALOR COM BDI:	770,00

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEINF

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT 1002154-31

1.1. 78472 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,00288600	11,83	0,03
TOTAL MATERIAL:						0,03
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	9,25	0,02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	10,63	0,03
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	9,15	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	27,42	0,05
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	82,28	0,08
TOTAL SERVIÇO:						0,28
VALOR SEM ENCARGOS:						0,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,10
VALOR COM ENCARGOS:						0,38
VALOR BDI (25.59%):						0,10
VALOR COM BDI:						0,48

1.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003070	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	52,60	0,37
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12" CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	15,58	15,66
TOTAL MATERIAL:						16,03
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	11,29	4,45
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	9,15	3,61
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00200000	327,93	0,66
TOTAL SERVIÇO:						8,72
VALOR SEM ENCARGOS:						24,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,75
VALOR COM ENCARGOS:						28,50
VALOR BDI (25.59%):						7,29
VALOR COM BDI:						35,79

1.3. 96386 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_06/2017 (M3)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00220000	89,35	0,20
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01030000	31,15	0,32
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00570000	164,06	0,94
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00680000	28,44	0,19
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS : 4" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00270000	2,55	0,01
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS : 4" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00980000	1,65	0,02
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	144,81	0,87

André Luiz Nunes
Eng. CMI CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56



DELMAR
CONSTRUTORA

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N.º 384 "A", LIONS CLUBS, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.863.489/0001-32

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEINF

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT 1002154-31

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	362.767,62	20,00 72.553,52	20,00 72.553,52	20,00 72.553,52	20,00 72.553,52	20,00 72.553,54	100,00 362.767,62
2	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.041,08					1.041,08	1.041,08
3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7.508,63					7.508,63	7.508,63
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	95.020,10	19,54 18.566,93	19,54 18.566,93	19,54 18.566,93	19,54 18.566,93	21,84 20.752,38	100,00 95.020,10
		466.337,43	91.120,45 91.120,45	91.120,45 182.240,90	91.120,45 273.361,35	91.120,45 364.481,80	101.855,63 466.337,43	466.337,43


TIANGUÁ - CE, 02 DE AGOSTO DE 2019.


André Luiz Nunes

Eng. Civil - CREA 47215 - D

CPF: 026.546.073 - 56

PREFEITURA MUNICIPAL
FL. Nº 1696
Comissão de Licitação



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001 32



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEINF

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – PT 1002154-31

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	4,4850
	TOTAL	5,2850

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,9200
DF	Despesas financeiras	0,8000
R	Riscos	1,2300
	TOTAL	5,9500

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 25,59%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

TIANGUÁ - CE, 02 DE AGOSTO DE 2019.

André Luiz Nunes

Eng. CMI CREA 47215 - D

CPF: 026.546.073 - 56



DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32

DELMAR
construtora



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEINF

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – PT 1002154-31

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

TIANGUÁ - CE, 02 DE AGOSTO DE 2019.


André Luiz Nunes
Eng. Civil - CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56



DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUA - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0031-32

DELMAR
Construtora



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEINF

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – PT 1002154-31

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000
	TOTAL	0,0000	0,0000

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
5	SEBRAE	0,6000	0,6000
3	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,9600	18,6800

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
	TOTAL	15,3500	11,6200

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4800
	TOTAL	8,7000	3,6200

Horista = 88,81%

Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

TIANGUA - CE, 02 DE AGOSTO DE 2019.

André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56