

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **27.583.854/0001-02**, vem através deste, apresentar as V. S<sup>as</sup> Senhorias, nossa Proposta Comercial, conforme solicitada dos serviços de CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS, **parte integrante desse processo, pelo preço de:**

**VALOR GLOBAL R\$ 208.189,31 (Duzentos e Oito Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos)**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.<sup>a</sup> Francisco Leoncio Ripardo, inscrito no Cpf 857.796.443-49 como representante legal desta empresa e Francisco Afranio Cavalcante de Vasconcelos, sob o Crea 8806D, como Engenheiro Civil.

**DECLARAMOS, que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços ,objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual , e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.**

**Que será de nossa inteira responsabilidade os custos associados as despesas que por ventura deixar de explicitar em nossa proposta.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (**SESSENTA**) dias corridos, a contar da abertura da proposta de preço e noss prazo de execução é de 120( Cento e Vinte ) dias.

Atenciosamente,

Massapê, 04 de JUNHO de 2020





FRANCISCO LEONCIO RIPARDO  
REPRESENTANTE  
Sócio Administrador  
CPF: 857.796.443-49



FRANCISCO AFRANIO C DE VASCONCELOS  
ENG. CIVIL  
CREA - 8806D

## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	<b>DATA :</b> 04/06/2020	<b>BDI :</b> 26,00%
	<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias	<b>REF.</b>	
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -	




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.156,74	0,56
2	OBRAS DE DRENAGEM - BUEIRO SIMPLES E DUPLO	157.002,52	75,41
3	BUEIRO RETANGULAR	50.030,05	24,03
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	474,72	0,23
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.558,69	0,75
3.3	FUNDAÇÃO	5.965,34	2,87
3.4	PISOS	6.999,72	3,36
3.5	ESTRUTURA	31.503,35	15,13
3.6	REVESTIMENTOS	2.126,98	1,02
3.7	PINTURAS	251,71	0,12
3.8	DIVERSOS	1.149,54	0,55

<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>165.231,42</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>37.736,47</b>	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>42.957,89</b>	
<b>VALOR BDI:</b>	<b>42.957,89</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>208.189,31</b>	


**DUZENTOS E OITO MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS**

**Fco Leônicio Ripardo**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 857.796.443-49  
**27.583.854/0001-02**  
 MANDACARAU CONST. E EMP. LTDA  
 RUA PREF BETO LIRA, S/N  
 Centro - 62.140-000  
 MASSAPÊ - CEARÁ

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	DATA :	04/06/2020	BDI :	26,00%
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 dias				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	153,01	192,79	918,06	1.156,74
<b>2</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM - BUEIRO SIMPLES E DUPLO</b>								
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	SEINFRA	M3	387,00	6,50	8,19	2.515,50	3.169,53
2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	252,30	18,55	23,37	4.680,17	5.896,25
2.3	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80CM	SEINFRA	UN	42,00	1.251,31	1.576,65	52.555,02	66.219,30
2.4	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80CM	SEINFRA	UN	4,00	2.061,48	2.597,46	8.245,92	10.389,84
2.5	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80CM	SEINFRA	M	200,00	232,72	293,23	46.544,00	58.646,00
2.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	24,00	111,93	141,03	2.686,32	3.384,72
2.7	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	24,00	307,44	387,37	7.378,56	9.296,88
<b>3</b>	<b>BUEIRO RETANGULAR</b>								
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
3.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	73,26	5,14	6,48	376,56	474,72
<b>3.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
3.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	SEINFRA	M3	10,42	34,10	42,97	355,32	447,75
3.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,41	71,05	89,52	881,73	1.110,94
<b>3.3</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>								
3.3.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	1,81	326,70	411,64	591,33	745,07
3.3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	10,15	55,99	70,55	568,30	716,08
3.3.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	9,56	373,93	471,15	3.574,77	4.504,19
<b>3.4</b>	<b>PISOS</b>								
3.4.1	C3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP)	SEINFRA	M3	6,84	11,75	14,81	80,37	101,30
3.4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	45,60	31,67	39,90	1.444,15	1.819,44
3.4.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	48,06	83,87	105,68	4.030,79	5.078,98
<b>3.5</b>	<b>ESTRUTURA</b>								
								25.004,40	31.503,35


  
 FRANCISCO ADRIANO C. DE VASCONCELOS
   
 CREA - 000101
   
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA
   
 Nº 1531

# PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS			
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ			
CLIENTE:	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 dias			

DATA :	04/06/2020	BDI :	26,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.5.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	44,40	128,08	161,38	5.686,75	7.165,27
3.5.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	19,09	373,93	471,15	7.138,32	8.994,25
3.5.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,46	376,06	473,84	2.053,29	2.587,17
3.5.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,46	111,93	141,03	611,14	770,02
3.5.5	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	34,42	50,63	63,79	1.742,68	2.195,65
3.5.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	452,12	7,71	9,71	3.485,85	4.390,09
3.5.7	C3351	ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES	SEINFRA	M3	5,46	48,75	61,43	266,18	335,41
3.5.8	C0027	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3M	SEINFRA	M2	30,36	3,19	4,02	96,85	122,05
3.5.9	C3089	GUARDA CORPO (VARANDA)	SEINFRA	M	13,80	284,30	358,22	3.923,34	4.943,44
<b>3.6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>1.687,98</b>	<b>2.126,98</b>
3.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,70	5,06	6,38	266,66	336,23
3.6.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	52,70	26,97	33,98	1.421,32	1.790,75
<b>3.7</b>	<b>PINTURAS</b>							<b>199,82</b>	<b>251,71</b>
3.7.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	22,08	9,05	11,40	199,82	251,71
<b>3.8</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>912,35</b>	<b>1.149,54</b>
3.8.1	C4662	BARBACÁ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 KN/M (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	SEINFRA	UN	12,00	5,24	6,60	62,88	79,20
3.8.2	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	SEINFRA	UN	4,00	89,34	112,57	357,36	450,28
3.8.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	3,96	124,27	156,58	492,11	620,06

**VALOR ORÇAMENTO:** 165.231,42  
**VALOR ENCARGOS:** 37.736,47  
**VALOR BDI TOTAL:** 42.957,89  
**VALOR BDI:** 42.957,89  
**VALOR TOTAL:** 208.189,31

**Fco Leônicio Ripardo**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 857.796.443-49

**Francisco Antônio C. de Vasconcelos**  
 CREA - 8000

**DUZENTOS E OITO MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS**

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	<b>DATA:</b> 04/06/2020	<b>BDI:</b> 26,00%
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b> 026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>HORA</b>	85,20%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias	<b>MES</b>	-
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias	<b>REF.</b>	12/2018



### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94800000	7,13	13,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,89</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,23	32,87
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,86	20,86
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,98	71,91
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,94	1,64
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>127,28</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>141,17</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>11,84</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>153,01</b>
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	<b>39,78</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>192,79</b>

### 2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	82,35	4,53
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>4,53</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10714000	7,13	0,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,76</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>5,29</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>1,21</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>6,50</b>
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	<b>1,69</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>8,19</b>

### 2.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	97,80	3,42
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	29,94	1,05
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>4,47</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02270000	7,13	7,29
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,29</b>

27.583.854/0001-02

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PREF. BELOZINO

R. ... - 62.140-...

... - CEARÁ

Fco Leôncio Ripardo

Sócio Administrador

CPF: 857.796.443-49

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>11,76</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>6,79</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>18,55</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	DATA : 04/06/2020	BDI : 26,00%
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias		HORA
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias		MES
			REF.
			12/2018



VALOR BDI (26.00%):	4,82
VALOR COM BDI:	23,37

### 2.3. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80CM (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	195,47	512,13
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	33,23	303,06
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>815,19</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	815,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):	436,12
VALOR COM ENCARGOS:	1.251,31
VALOR BDI (26.00%):	325,34
VALOR COM BDI:	1.576,65

### 2.4. C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80CM (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,59100000	195,47	897,40
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,39000000	33,23	444,95
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>1342,35</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	1.342,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):	719,13
VALOR COM ENCARGOS:	2.061,48
VALOR BDI (26.00%):	535,98
VALOR COM BDI:	2.597,46


### 2.5. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80CM (M)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,05400000	75,58	4,08
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>4,08</b>


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97400000	9,63	9,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05192000	7,13	7,50
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>16,88</b>


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	49,57	0,48
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,89000000	0,45	1,75
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	SEINFRA	M	1,02000000	190,78	194,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>196,83</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	217,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):	14,93

  
**Fco Leônicio Ricardo**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 857.796.443-49

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	<b>DATA:</b> 04/06/2020	<b>BDI:</b> 26.00%	
	<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO DE 85.20% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>MES</b>
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias			<b>REF.</b>
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias			12/2018



<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	232,72
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	60,51
<b>VALOR COM BDI:</b>	293,23

### 2.6. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94800000	9,63	18,75
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,84400000	7,13	41,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					60,43

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	60,43
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	51,50
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	111,93
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	29,10
<b>VALOR COM BDI:</b>	141,03

### 2.7. C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	11,89	8,49
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					8,49

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,84400000	7,13	41,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					41,68

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	49,57	45,59
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,45	114,30
I605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	67,80	56,68
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					216,57

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	266,74
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	40,70
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	307,44
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	79,93
<b>VALOR COM BDI:</b>	387,37

**Fco Leôncio Ribeiro**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 857.796.443-49

### 3.1.1. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,12662000	9,63	1,22
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,12662000	7,13	0,90
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					2,12

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,94	0,22
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	15,98	0,64
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	10,94	0,13

Francisco Ariane C. de Vasconcelos  
 CREA - 00000

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	DATA : 04/06/2020	BDI : 26,00%
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias		HORA
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias		MES
			REF.
			12/2018



I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	24,82	0,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						1,21
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						3,33
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						1,81
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						5,14
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>						1,34
<b>VALOR COM BDI:</b>						6,48

### 3.2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,58110000	7,13	18,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						18,41
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						18,41
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						15,69
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						34,10
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>						8,87
<b>VALOR COM BDI:</b>						42,97

### 3.2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,65580000	7,13	11,81
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						11,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	44,71	49,18
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						49,18
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						60,99
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						10,06
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						71,05
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>						18,47
<b>VALOR COM BDI:</b>						89,52

Francisco Avelino C. de Vasconcelos  
CREA - 01060

### 3.3.1. C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,74000000	7,13	69,47
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						69,47

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,67650000	49,57	33,53
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	74,60	65,50
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						198,03
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						267,50


Fco Leônicio R. Ricardo  
Sócio Administrador  
CPF: 857.796.443-49



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	DATA : 04/06/2020	BDI : 26,00%
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias		



VALOR ENCARGOS (85.20%):	59,20
VALOR COM ENCARGOS:	326,70
VALOR BDI (26.00%):	84,94
VALOR COM BDI:	411,64

### 3.3.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,26620000	7,84	9,93
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,26620000	9,63	12,19
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,12</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	8,07	3,23
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,94	1,64
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,61	2,31
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	7,84	7,84
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>15,02</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	37,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):	18,85
VALOR COM ENCARGOS:	55,99
VALOR BDI (26.00%):	14,56
VALOR COM BDI:	70,55

### 3.3.3. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,87000000	9,63	46,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,81800000	7,13	48,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>95,52</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	64,98	74,73
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>74,73</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	348,45	104,54
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>104,54</b>


VALOR SEM ENCARGOS:	274,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):	99,14
VALOR COM ENCARGOS:	373,93
VALOR BDI (26.00%):	97,22
VALOR COM BDI:	471,15

Francisco Ariane C. Vasconcelos  
CREA - 0000

### 3.4.1. C3141 - COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,48	0,00

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	<b>DATA:</b> 04/06/2020	<b>BDI:</b> 26,00%	
	<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>MES</b>
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias			<b>REF.</b>
				12/2018	



I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01111111	209,28	2,31
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						2,31

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03246666	7,13	0,23
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						0,23

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,30000000	6,40	8,32
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						8,32

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	10,86
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	0,89
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	11,75
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	3,06
<b>VALOR COM BDI:</b>	14,81

### 3.4.2. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	11,89	0,43
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						0,43

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38960000	9,63	3,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07140000	7,13	7,64
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						11,39

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	49,57	1,65
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	74,60	3,28
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,45	4,95
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						9,88

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	21,70
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	9,97
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	31,67
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	8,23
<b>VALOR COM BDI:</b>	39,90

  
 Francisco Adriano C. de Vasconcelos  
 CREA - 00060

### 3.4.3. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	11,89	1,02
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						1,02

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01948000	9,63	0,19
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24350000	9,63	2,34
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,89930000	7,13	13,55

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	<b>DATA:</b> 04/06/2020	<b>BDI:</b> 26,00%
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias		85.20%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias		12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	16,08
---------------------------	-------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	49,57	3,70
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	74,60	11,96
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	0,45	15,30
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	5,60	4,48
I2040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	SEINFRA	M2	1,00000000	17,00	17,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						52,44

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	69,54
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	14,33
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	83,87
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	21,81
<b>VALOR COM BDI:</b>	105,68

### 3.5.1. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,46100000	7,84	11,45
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,46100000	9,63	14,07
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						25,52

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	8,07	1,37
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	15,98	47,94
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,20000000	10,94	2,19
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,61	7,05
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	7,84	22,27
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						80,82

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	106,34
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	21,74
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	128,08
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	33,30
<b>VALOR COM BDI:</b>	161,38

Francisco Antônio C. de Vasconcelos  
CREA - 0106D

### 3.5.2. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,87000000	9,63	46,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,81800000	7,13	48,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						95,52

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	64,98	74,73
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						74,73

Fco Leônicio Ripardo  
Sócio Administrador

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	<b>DATA:</b> 04/06/2020	<b>BDI:</b> 26,00%
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA	<b>FONTES:</b>	<b>MES:</b> 12/2018
<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>SEINFRA:</b>	<b>REF.:</b> 12/2018
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias		



C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	348,45	104,54
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						104,54
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						274,79
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						99,14
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						373,93
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>						97,22
<b>VALOR COM BDI:</b>						471,15

### 3.5.3. C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	11,89	8,49
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						8,49

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,84400000	7,13	41,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						41,68

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	49,57	46,05
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	74,60	46,77
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	0,45	178,20
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	67,80	14,17
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						285,19

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	335,36
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	40,70
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	376,06
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	97,78
<b>VALOR COM BDI:</b>	473,84

### 3.5.4. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94800000	9,63	18,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,84400000	7,13	41,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						60,43

Francisco Antônio C. Vasconcelos  
 CREA - 01060

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	60,43
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	51,50
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	111,93
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	29,10
<b>VALOR COM BDI:</b>	141,03

### 3.5.5. C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,16880000	7,84	9,16
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,16880000	9,63	11,25


Fco Leônicio Ripardo  
 Sócio Administrador  
 CPF: 857.796.443-49

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA
<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias

<b>DATA :</b> 04/06/2020		<b>BDI :</b> 26,00%		
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018	



<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	20,41
---------------------------	-------

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	16,05	3,21
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,43000000	15,98	6,87
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,20000000	10,94	2,19
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,12000000	4,61	0,55
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						12,82

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	33,23
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	17,40
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	50,63
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	13,16
<b>VALOR COM BDI:</b>	63,79

### 3.5.6. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM (KG)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07792000	7,84	0,61
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07792000	9,63	0,75
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						1,36

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,18	0,22
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,32	4,97
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						5,19

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	6,55
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	1,16
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	7,71
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	2,00
<b>VALOR COM BDI:</b>	9,71

### 3.5.7. C3351 - ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48700000	9,63	4,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97400000	7,13	6,95
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						11,64

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1730	PREGO 18X30	SEINFRA	KG	2,00000000	11,52	23,04
I2330	ESTRONCA EM MADEIRA ROLIÇA	SEINFRA	M	1,00000000	1,97	1,97
I2517	SARRAFO DE 1" x 6"	SEINFRA	M	0,60000000	3,65	2,19
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						27,20

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	38,84
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	9,91
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	48,75

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA
<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias

<b>DATA :</b> 04/06/2020		<b>BDI :</b> 26,00%		
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



VALOR BDI (26.00%):	12,68
VALOR COM BDI:	61,43

### 3.5.8. C0027 - ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3M (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10762	RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	9,82	0,29
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,29</b>

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08766000	9,63	0,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08766000	7,13	0,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,47</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	1,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,43
VALOR COM ENCARGOS:	3,19
VALOR BDI (26.00%):	0,83
VALOR COM BDI:	4,02

### 3.5.9. C3089 - GUARDA CORPO (VARANDA) (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48700000	9,63	4,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,92200000	7,13	20,84
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>25,53</b>

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	15,10000000	7,51	113,40
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,38000000	86,86	33,01
C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,22100000	246,69	54,52
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>200,93</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	226,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):	57,84
VALOR COM ENCARGOS:	284,30
VALOR BDI (26.00%):	73,92
VALOR COM BDI:	358,22

### 3.6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE (M2)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09740000	9,63	0,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14610000	7,13	1,04
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,98</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,57	0,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	<b>DATA:</b> 04/06/2020	<b>BDI:</b> 26,00%
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias		85,20%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			<b>HORA</b>
			<b>MES</b>
			<b>REF.</b>
			12/2018



TOTAL MATERIAL:	1,39
VALOR SEM ENCARGOS:	3,37
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,69
VALOR COM ENCARGOS:	5,06
VALOR BDI (26.00%):	1,32
VALOR COM BDI:	6,38

### 3.6.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58440000	9,63	5,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58440000	7,13	4,17
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,80</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	294,00
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>7,35</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	17,15
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,82
VALOR COM ENCARGOS:	26,97
VALOR BDI (26.00%):	7,01
VALOR COM BDI:	33,98

### 3.7.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32142000	9,64	3,10
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14610000	7,13	1,04
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4,14</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,53
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,63
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,38</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	5,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,53
VALOR COM ENCARGOS:	9,05
VALOR BDI (26.00%):	2,35
VALOR COM BDI:	11,40

### 3.8.1. C4662 - BARBACÁ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 KN/M (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07792000	7,13	0,56
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,56</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA
<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias

DATA : 04/06/2020      BDI : 26,00%

FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	M3	M3	0,00200000	73,60	0,15
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	M	M	0,50000000	7,36	3,68
18653	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)	M2	M2	0,09000000	4,21	0,38
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>4,21</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>4,77</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>0,47</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>5,24</b>
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	<b>1,36</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>6,60</b>

### 3.8.2. C4768 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO (UN)

MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12140	TRABALHO PROFISSIONAL	SEINFRA	UT	2,30516580	14,55	33,54
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>33,54</b>

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19071	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,22	27,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>27,22</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>60,76</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>28,58</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>89,34</b>
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	<b>23,23</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>112,57</b>

### 3. C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97400000	9,63	9,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,43500000	7,13	17,37
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>26,75</b>

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	64,98	74,73
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>74,73</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>101,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>22,79</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>124,27</b>
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	<b>32,31</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>156,58</b>

Francisco Antônio C. de Vasconcelos  
CREA - 01060

Fco Leôncio Ripardo  
67-33065-1 Administrador  
JOHANNES DOS SANTOS  
15/06/2020





# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS  
**LOCAL:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA  
**CLIENTE:** MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 dias  
**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 120 dias

**DATA:** 04/06/2020 **BDI:** 26,00%  
**VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
**HORA:** 85,20%  
**SEINFRA:** 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.156,74	100,00% 1.156,74				100,00% 1.156,74
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	1.156,74	100,00% 1.156,74				100,00% 1.156,74
2	OBRAS DE DRENAGEM - BUEIRO SIMPLES E DUPLO	157.002,52	25,00% 39.250,63	25,00% 39.250,63	25,00% 39.250,63	25,00% 39.250,63	100,00% 157.002,52
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00M	3.169,53	25,00% 792,38	25,00% 792,38	25,00% 792,38	25,00% 792,38	100,00% 3.169,53
2.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA	5.896,25	25,00% 1.474,06	25,00% 1.474,06	25,00% 1.474,06	25,00% 1.474,06	100,00% 5.896,25
2.3	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80CM	66.219,30	25,00% 16.554,83	25,00% 16.554,83	25,00% 16.554,83	25,00% 16.554,83	100,00% 66.219,30
2.4	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=80CM	10.389,84	25,00% 2.597,46	25,00% 2.597,46	25,00% 2.597,46	25,00% 2.597,46	100,00% 10.389,84
2.5	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80CM	58.646,00	25,00% 14.661,50	25,00% 14.661,50	25,00% 14.661,50	25,00% 14.661,50	100,00% 58.646,00
2.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	3.384,72	25,00% 846,18	25,00% 846,18	25,00% 846,18	25,00% 846,18	100,00% 3.384,72
2.7	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	9.296,88	25,00% 2.324,22	25,00% 2.324,22	25,00% 2.324,22	25,00% 2.324,22	100,00% 9.296,88
3	BUEIRO RETANGULAR	50.030,05	28,62% 14.299,42	31,39% 15.751,68	39,99% 19.978,95		100,00% 50.030,05
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	474,72	100,00% 474,72				100,00% 474,72
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.558,69	100,00% 1.558,69				100,00% 1.558,69
3.3	FUNDAÇÃO	5.965,34	100,00% 5.965,34				100,00% 5.965,34
3.4	PISOS	6.999,72			100,00% 6.999,72		100,00% 6.999,72

  
 Francisco Adriano C de Vasconcelos  
 CREA - 010100

  
**Fco Leônicio Ripardo**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 857.796.443-49



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

**DATA :** 04/06/2020    **BDI :** 26,00%  
**VERSÃO**  
**SEINFRA**    026.1 COM DESONERAÇÃO    **HORA**    **MES**    **DATA REF.**  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS    85,20%    -    12/2018

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS  
**LOCAL:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
**CLIENTE:** MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 dias  
**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 120 dias




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
3.5	ESTRUTURA	31.503,35	20,00 % 6.300,67	50,00 % 15.751,68	30,00 % 9.451,00		100,00 % 31.503,35
3.6	REVESTIMENTOS	2.126,98			100,00 % 2.126,98		100,00 % 2.126,98
3.7	PINTURAS	251,71			100,00 % 251,71		100,00 % 251,71
3.8	DIVERSOS	1.149,54			100,00 % 1.149,54		100,00 % 1.149,54
		208.189,31	54.706,79 54.706,79	55.002,31 109.709,10	59.229,58 168.938,68	39.250,63 208.189,31	208.189,31

*(Handwritten signature)*

FRANCISCO AIRAME C DE VASCONCELOS  
 CREA - 06106D

**Fco Leonardo Ripardo**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 857.796.443-49



COMPOSIÇÃO DO BDI					
	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	<b>DATA :</b> 04/06/2020		<b>BDI :</b> 26,00%
	<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias			
			<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
					12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>BENEFICIO</b>	
S+G	SEGURO/GARANTIA	0,32
L	LUCRO	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,55</b>

**BDI = 26,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




Francisco Antônio C. de Vasconcelos  
CREA - 01060

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DO ITAGURUSSU À SEDE DO DISTRITO DE MANHOSO, VIA SÍTIO CARRAPATEIRAS	<b>DATA :</b> 04/06/2020	<b>BDI :</b> 26,00%
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b> 026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		<b>HORA</b> 85,20%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 dias		<b>MES</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 dias		<b>REF.</b> 12/2018



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

**Horista = 85,20%**  
**Mensalista = 48,69%**

**A + B + C + D**

Comissão de Licitação Municipal  
 L.P.E.A. - 00060