

CONSTRUTORA AG LTDA



CNPJ N° 34.326.829/0001-09

**APRESENTAMOS NOSSA
PROPOSTA DE ACORDO
COM OS TERMOS DO
EDITAL.**

AGRADECEMOS DESDE JÁ.



Massapê/CE, 17 de Agosto de 2023

À Prefeitura Municipal de **VISOÇA DO CEARA - CE**
Comissão Permanente de Licitação
REF: CP 02/2023-SEDUC



Prezados(as) Senhores(as)

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI DISTRITO DE PADRE VIEIRA, pelo preço global é de R\$ 2.778.513,20 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) com prazo de execução de **DE ACORDO COM O ORÇAMENTO**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário, Servidores Públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Atenciosamente:



CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / RNP Nº 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028



JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO / ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 685.500.224-20 / CREA Nº 30.564-D/PE



ITALO DE VASCONCELOS CRISPIM
ENGENHEIRO ELETRICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
CPF: 051.908.683-03 / RNP: 0618759255

CONSTRUTORA A.G. EIRELI
CNPJ: 34.326.829/0001-09
Abraão de Aquino Guimarães
CPF: 015.981.723-44 - Proprietário

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA Nº 30.564 D/PE
RNP Nº 1801733821
CPF: 685.500.224-20

ITALO DE VASCONCELOS CRISPIM
ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA
REGISTRO: 0618759255
CPF: 051.908.683-03



☎ 88 9 9790-2000 ✉ construtoraag8@gmail.com

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA

Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massapê/CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



AG CONSTRUTORA



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA	R\$ 476.184,20	17,14%
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	R\$ 466.874,84	16,80%
3	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES	R\$ 568.311,84	20,45%
4	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO	R\$ 1.267.142,32	45,61%
		VALOR COM BDI: R\$ 2.778.513,20	100,00%

Dois Milhões Setecentos e Setenta e Oito Mil Quinhentos e Treze reais e Vinte centavos

João Cláudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA Nº 30.654 D/PE
RNP Nº 1801733821
CPF: 685.500.224-20

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM
ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA
REGISTRO: 0618759255
CPF: 051.908.683-03

CONSTRUTORA A.G. EIRELI
CNPJ: 34.726.829/0001-09
Abraão de Aguiar Guimarães
CPF: 015.961.723-44 - Proprietário

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGOSA DO CEARA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEJUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; CEI 100 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA							R\$ 476.184,20
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 10.331,17
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 148,05	R\$ 36,30	R\$ 184,35	R\$ 1.106,10
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	164,48	R\$ 22,92	R\$ 5,62	R\$ 28,54	R\$ 4.694,26
1.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,72	R\$ 52,88	R\$ 12,97	R\$ 65,85	R\$ 113,26
1.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	9,15	R\$ 14,10	R\$ 3,46	R\$ 17,56	R\$ 160,67
1.1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	249,75	R\$ 8,81	R\$ 2,16	R\$ 10,97	R\$ 2.739,76
1.1.6	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	49,39	R\$ 7,78	R\$ 1,91	R\$ 9,69	R\$ 478,59
1.1.7	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	198,65	R\$ 3,11	R\$ 0,76	R\$ 3,87	R\$ 768,78
1.1.8	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	29,84	R\$ 7,26	R\$ 1,78	R\$ 9,04	R\$ 269,75
1.2		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 5.842,34
1.2.1	C1296	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,68	R\$ 45,56	R\$ 11,17	R\$ 56,73	R\$ 1.228,91
1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIA/QUIÇÃO	SEINFRA	M3	28,19	R\$ 91,49	R\$ 22,43	R\$ 113,92	R\$ 3.211,40
1.2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	22,59	R\$ 21,70	R\$ 5,32	R\$ 27,02	R\$ 610,38
1.2.4	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	22,59	R\$ 28,11	R\$ 6,89	R\$ 35,00	R\$ 790,65
1.3		ESTRUTURAS							R\$ 36.726,42
1.3.1	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	15,80	R\$ 415,88	R\$ 101,97	R\$ 517,85	R\$ 8.078,46
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	858,02	R\$ 13,26	R\$ 3,25	R\$ 16,51	R\$ 14.165,91



OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.F.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVIÇOS: E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;


E.F.F. ISAAC VIEIRA DO ESPIRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.3.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	69,85	R\$ 94,61	R\$ 23,20	R\$ 117,81	R\$ 8.229,03
1.3.4	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	10,11	R\$ 396,45	R\$ 97,21	R\$ 493,66	R\$ 4.990,90
1.3.5	C2866	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,62	R\$ 1.637,41	R\$ 401,49	R\$ 2.038,90	R\$ 1.264,12
1.4	PAREDES E PAINÉIS								
1.4.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	178,25	R\$ 35,76	R\$ 8,77	R\$ 44,53	R\$ 7.937,47
1.4.2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	1,81	R\$ 61,53	R\$ 15,09	R\$ 76,62	R\$ 138,68
1.4.3	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	8,44	R\$ 469,25	R\$ 115,06	R\$ 584,31	R\$ 4.931,58
1.4.4	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,60	R\$ 82,42	R\$ 20,21	R\$ 102,63	R\$ 61,58
1.4.5	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	19,89	R\$ 229,80	R\$ 56,35	R\$ 286,15	R\$ 5.691,52
1.5	REVESTIMENTOS								
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	356,50	R\$ 6,12	R\$ 1,50	R\$ 7,62	R\$ 2.716,53
1.5.2	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	386,72	R\$ 28,74	R\$ 7,05	R\$ 35,79	R\$ 13.840,71
1.5.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	304,54	R\$ 30,95	R\$ 7,59	R\$ 38,54	R\$ 11.736,97
1.5.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	386,72	R\$ 112,11	R\$ 27,49	R\$ 139,60	R\$ 53.986,11
1.5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	386,72	R\$ 7,85	R\$ 1,92	R\$ 9,77	R\$ 3.778,25
1.5.6	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	140,24	R\$ 39,32	R\$ 9,84	R\$ 49,16	R\$ 6.886,15
									R\$ 92.924,72



OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.F.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÍCOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.F.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.6	PISOS								
1.6.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	9,24	R\$ 519,90	R\$ 127,48	R\$ 647,38	R\$ 5.981,79
1.6.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	136,10	R\$ 113,59	R\$ 27,85	R\$ 141,44	R\$ 19.249,98
1.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TILOLINHO (20 X 10 X 4CM). CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	162,23	R\$ 39,66	R\$ 9,72	R\$ 49,38	R\$ 8.010,92
1.6.4	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	12,90	R\$ 44,19	R\$ 10,84	R\$ 55,03	R\$ 709,89
1.6.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	8,11	R\$ 103,70	R\$ 25,43	R\$ 129,13	R\$ 1.047,24
1.7	ESQUADRIAS								
1.7.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	17,25	R\$ 278,92	R\$ 66,39	R\$ 347,31	R\$ 5.991,10
1.7.2	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	17,25	R\$ 198,61	R\$ 48,70	R\$ 247,31	R\$ 4.266,10
1.7.3	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,24	R\$ 124,13	R\$ 30,44	R\$ 154,57	R\$ 37,10
1.7.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	39,69	R\$ 207,43	R\$ 50,86	R\$ 258,29	R\$ 10.251,53
1.7.5	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 773,89	R\$ 189,76	R\$ 963,65	R\$ 5.781,90
1.7.6	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 747,97	R\$ 183,40	R\$ 931,37	R\$ 931,37
1.7.7	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 840,85	R\$ 206,18	R\$ 1.047,03	R\$ 2.094,06
1.7.8	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 722,04	R\$ 177,04	R\$ 899,08	R\$ 899,08
1.7.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	5,40	R\$ 512,31	R\$ 125,62	R\$ 637,93	R\$ 3.444,82
1.7.10	C1362	FECHADURA DE TAJETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 89,68	R\$ 21,99	R\$ 111,67	R\$ 446,68
1.7.11	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS	SEINFRA	M2	3,40	R\$ 480,43	R\$ 117,80	R\$ 598,23	R\$ 2.033,98

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVIÇOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.7.12	C4557	CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 119,77	R\$ 29,37	R\$ 149,14
1.8		COBERTURA						R\$ 57.406,95
1.8.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	197,63	R\$ 52,96	R\$ 12,99	R\$ 65,95
1.8.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	42,01	R\$ 72,13	R\$ 17,69	R\$ 89,82
1.8.3	C2612	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4"(110mm)	SEINFRA	M	8,70	R\$ 113,14	R\$ 27,74	R\$ 140,88
1.8.4	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	165,00	R\$ 44,10	R\$ 10,81	R\$ 54,91
1.8.5	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	135,47	R\$ 86,86	R\$ 21,30	R\$ 108,16
1.8.6	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	135,47	R\$ 62,73	R\$ 15,38	R\$ 78,11
1.8.7	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	26,05	R\$ 117,16	R\$ 28,73	R\$ 145,89
1.8.8	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	42,40	R\$ 11,91	R\$ 2,92	R\$ 14,83
1.8.9	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	19,85	R\$ 26,33	R\$ 6,46	R\$ 32,79
1.9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 2.240,57
1.9.1	C2089	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	4,70	R\$ 24,90	R\$ 6,11	R\$ 31,01
1.9.2	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.255,39	R\$ 307,82	R\$ 1.563,21
1.9.3	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 426,93	R\$ 104,68	R\$ 531,61
1.10		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 157,58
1.10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 722,42	R\$ 177,14	R\$ 899,56



OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS; E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEM. DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.10.2	C4835	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES-C/ASSENTO-(ABERTURA-FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 999,34	R\$ 245,04	R\$ 1.244,38	R\$ 2.489,76
1.10.3	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 161,70	R\$ 39,65	R\$ 201,35	R\$ 604,05
1.10.4	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,20	R\$ 439,00	R\$ 107,64	R\$ 546,64	R\$ 655,97
1.10.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 30,32	R\$ 7,43	R\$ 37,75	R\$ 188,75
1.10.6	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 51,53	R\$ 12,64	R\$ 64,17	R\$ 192,51
1.10.7	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 65,37	R\$ 16,03	R\$ 81,40	R\$ 244,20
1.10.8	C3996	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 837,08	R\$ 205,25	R\$ 1.042,33	R\$ 2.084,66
1.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 101.274,92
1.11.1	C0534	CABO ISOLADO PVC, 750V 4MM2	SEINFRA	M	873,00	R\$ 7,36	R\$ 1,80	R\$ 9,16	R\$ 7.995,68
1.11.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	432,00	R\$ 8,11	R\$ 1,99	R\$ 10,10	R\$ 4.353,20
1.11.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	385,52	R\$ 22,73	R\$ 5,57	R\$ 28,30	R\$ 10.910,22
1.11.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 16,06	R\$ 3,94	R\$ 20,00	R\$ 200,00
1.11.5	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 61,60	R\$ 15,10	R\$ 76,70	R\$ 767,00
1.11.6	CPP01	LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED SLIM 36W 6000K	Composições Próprias	UND	40,00	R\$ 100,82	R\$ 24,72	R\$ 125,54	R\$ 5.021,60
1.11.7	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,93	R\$ 5,13	R\$ 26,06	R\$ 52,12
1.11.8	C1486	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 55,52	R\$ 13,61	R\$ 69,13	R\$ 138,26
1.11.9	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	11,00	R\$ 4.404,94	R\$ 1.089,08	R\$ 5.484,99	R\$ 60.334,89
1.11.10	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 227,30	R\$ 55,73	R\$ 283,03	R\$ 1.132,12

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVÍCIOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.11.11	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 248,56	R\$ 60,95	R\$ 309,51
1.11.12	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 304,83	R\$ 74,74	R\$ 379,57
1.11.13	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 20,49	R\$ 5,02	R\$ 153,06
1.11.14	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 83,82	R\$ 20,55	R\$ 1.148,07
REDE ESTRUTURADA								
1.11.15	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 227,30	R\$ 55,73	R\$ 2.830,30
1.11.16	C2086	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 183,08	R\$ 44,89	R\$ 227,97
1.11.17	CPP02	PONTO DE LIGAÇÃO - REDE ESTRUTURADA	Composições Próprias	UND	13,00	R\$ 179,19	R\$ 43,94	R\$ 2.900,69
1.11.18	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	55,08	R\$ 11,23	R\$ 2,75	R\$ 770,02
1.11.19	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL, CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	55,08	R\$ 22,73	R\$ 5,57	R\$ 1.558,76
1.11.20	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	3,00	R\$ 21,65	R\$ 5,31	R\$ 80,88
1.12	PINTURAS							R\$ 33.368,80
1.12.1	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	537,42	R\$ 25,19	R\$ 6,18	R\$ 16.858,87
1.12.2	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	331,95	R\$ 24,37	R\$ 5,98	R\$ 10.074,68
1.12.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	156,14	R\$ 14,98	R\$ 3,67	R\$ 2.912,01
1.12.4	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	106,22	R\$ 11,78	R\$ 2,89	R\$ 1.558,25
1.12.5	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 15,05	R\$ 3,69	R\$ 505,98
1.12.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	43,26	R\$ 20,54	R\$ 5,04	R\$ 1.106,59



OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES- SÍTIO DELGADA; E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA. ANEXO DA E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

AG CONSTRUTORA



MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 160 (CENTO E OITENTA) DIAS. SERVIÇOS: CBI: 160 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA: DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.12.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	7,54	R\$ 37,54	R\$ 9,20	R\$ 46,74	R\$ 352,42
DEPÓSITO DE RESÍDUOS									
1.13.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	2,82	R\$ 41,21	R\$ 10,10	R\$ 51,31	R\$ 144,69
1.13.2	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CI/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,59	R\$ 396,45	R\$ 97,21	R\$ 493,66	R\$ 291,26
1.13.3	C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,46	R\$ 386,12	R\$ 94,68	R\$ 480,80	R\$ 701,97
1.13.4	C4151	ARMADURA-DE-AÇO CA-50#60	SEINFRA	KG	77,47	R\$ 13,26	R\$ 3,25	R\$ 16,51	R\$ 1.279,03
1.13.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	11,15	R\$ 94,61	R\$ 23,20	R\$ 117,81	R\$ 1.313,58
1.13.6	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	4,56	R\$ 92,12	R\$ 22,59	R\$ 114,71	R\$ 523,08
1.13.7	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	4,56	R\$ 28,58	R\$ 7,01	R\$ 35,59	R\$ 162,29
1.13.8	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	M2	4,56	R\$ 32,95	R\$ 8,08	R\$ 41,03	R\$ 187,10
1.13.9	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	3,24	R\$ 383,65	R\$ 94,07	R\$ 477,72	R\$ 1.547,81
1.13.10	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	12,60	R\$ 35,76	R\$ 8,77	R\$ 44,53	R\$ 561,08
1.13.11	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,73	R\$ 6,12	R\$ 1,50	R\$ 7,62	R\$ 272,26
1.13.12	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	19,78	R\$ 29,12	R\$ 7,14	R\$ 36,26	R\$ 717,22
1.13.13	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	15,96	R\$ 30,95	R\$ 7,59	R\$ 38,54	R\$ 615,10
1.13.14	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,78	R\$ 112,11	R\$ 27,49	R\$ 139,60	R\$ 2.761,29
1.13.15	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,24	R\$ 93,97	R\$ 20,59	R\$ 104,56	R\$ 338,72
1.13.16	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,02	R\$ 8,07	R\$ 1,98	R\$ 10,05	R\$ 231,35

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.13.17	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	15,96	R\$ 25,19	R\$ 6,18	R\$ 31,37	R\$ 500,67
1.13.18	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	1,28	R\$ 374,49	R\$ 91,82	R\$ 466,31	R\$ 596,88
1.13.19	COT./	CONTAINER COM RODAS PARA LIXO - CAPACIDADE 240L	Composições Próprias	UNID	3,00	R\$ 466,88	R\$ 114,48	R\$ 581,36	R\$ 1.744,08
1.13.20	C3305	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	0,88	R\$ 1.083,88	R\$ 265,77	R\$ 1.349,65	R\$ 917,76
1.14	DIVERSOS								
1.14.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 639,61	R\$ 156,83	R\$ 796,44	R\$ 1.592,88
1.14.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 45,06	R\$ 11,05	R\$ 56,11	R\$ 112,22
1.14.3	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	9,45	R\$ 468,92	R\$ 114,98	R\$ 583,90	R\$ 5.517,86
1.14.4	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 12,73	R\$ 3,12	R\$ 15,85	R\$ 634,00
1.14.5	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	11,60	R\$ 307,84	R\$ 75,48	R\$ 383,32	R\$ 4.446,51
1.14.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	13,35	R\$ 83,20	R\$ 20,40	R\$ 103,60	R\$ 1.383,06
1.14.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	3,22	R\$ 77,01	R\$ 18,88	R\$ 95,89	R\$ 308,77
1.14.8	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	4,04	R\$ 239,73	R\$ 58,78	R\$ 298,51	R\$ 1.205,98
1.14.9	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,19	R\$ 109,76	R\$ 26,91	R\$ 136,67	R\$ 1.666,01
1.14.10	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	324,54	R\$ 10,88	R\$ 2,67	R\$ 13,55	R\$ 4.397,52
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 148,05	R\$ 36,30	R\$ 183,36	R\$ 1.106,10

RECEBIMOS DO LICITANTE Nº 6500 R\$ 466.874,84

6500

R\$ 183,36

RECEBIMOS DO LICITANTE Nº 6500 R\$ 466.874,84

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSE DA SILVA E O CEL. DISTRITO DE PADRE VIEIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ.
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC



PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSE DA SILVA - 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
 SERVIÇOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
 E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
 E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.1.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 373,20	R\$ 91,51	R\$ 464,71	R\$ 1.394,13
2.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	21,68	R\$ 12,34	R\$ 3,03	R\$ 15,37	R\$ 333,22
2.1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOSOS/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,21	R\$ 52,88	R\$ 12,97	R\$ 65,85	R\$ 211,38
2.1.5	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	10,50	R\$ 7,26	R\$ 1,78	R\$ 9,04	R\$ 94,92
2.1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	163,56	R\$ 8,81	R\$ 2,16	R\$ 10,97	R\$ 1.794,25
2.1.7	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	422,08	R\$ 3,11	R\$ 0,76	R\$ 3,87	R\$ 1.633,45
2.1.8	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	1,47	R\$ 46,98	R\$ 11,52	R\$ 58,50	R\$ 86,00
2.2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,92	R\$ 45,56	R\$ 11,17	R\$ 56,73	R\$ 222,38
2.2.2	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	SEINFRA	M3	43,69	R\$ 54,43	R\$ 13,35	R\$ 67,78	R\$ 2.961,31
2.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	25,17	R\$ 91,49	R\$ 22,43	R\$ 113,92	R\$ 2.867,37
2.2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	40,49	R\$ 21,70	R\$ 5,32	R\$ 27,02	R\$ 1.094,04
2.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	40,49	R\$ 28,11	R\$ 6,89	R\$ 35,00	R\$ 1.417,15
2.3	ESTRUTURAS								
2.3.1	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,90	R\$ 415,88	R\$ 101,97	R\$ 517,85	R\$ 7.198,12
2.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	764,46	R\$ 13,26	R\$ 3,25	R\$ 16,51	R\$ 12.621,23
2.3.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	83,08	R\$ 94,61	R\$ 23,20	R\$ 117,81	R\$ 9.747,65
2.3.4	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	12,60	R\$ 396,45	R\$ 97,21	R\$ 493,66	R\$ 6.220,12
									R\$ 38.014,63

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVIÇOS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS;

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3.5	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	3,27	R\$ 61,53	R\$ 15,09	R\$ 76,62	R\$ 250,55
2.3.6	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,95	R\$ 1.637,41	R\$ 401,49	R\$ 2.038,90	R\$ 1.936,96
2.4	PAREDES E PAINÉIS								
2.4.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	200,24	R\$ 35,76	R\$ 8,77	R\$ 44,53	R\$ 8.916,69
2.4.2	C4086	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	14,33	R\$ 469,25	R\$ 115,06	R\$ 584,31	R\$ 8.373,16
2.5	REVESTIMENTOS								
2.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	397,90	R\$ 6,12	R\$ 1,50	R\$ 7,62	R\$ 3.032,00
2.5.2	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	326,97	R\$ 28,74	R\$ 7,05	R\$ 35,79	R\$ 11.702,26
2.5.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	439,18	R\$ 30,95	R\$ 7,59	R\$ 38,54	R\$ 16.926,00
2.5.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEL-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	326,97	R\$ 112,11	R\$ 27,49	R\$ 139,60	R\$ 45.645,01
2.5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	326,97	R\$ 7,85	R\$ 1,92	R\$ 9,77	R\$ 3.194,50
2.5.6	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	121,42	R\$ 39,32	R\$ 9,64	R\$ 48,96	R\$ 5.944,72
2.5.7	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	6,78	R\$ 28,58	R\$ 7,01	R\$ 35,59	R\$ 241,30
2.5.8	C6025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	6,78	R\$ 26,82	R\$ 6,58	R\$ 33,40	R\$ 226,45
2.6	PISOS								
2.6.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,85	R\$ 519,90	R\$ 127,48	R\$ 647,38	R\$ 4.434,55
2.6.2	C1820	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	112,86	R\$ 113,59	R\$ 27,85	R\$ 141,44	R\$ 15.962,92
2.6.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	43,78	R\$ 91,26	R\$ 22,38	R\$ 113,64	R\$ 4.975,16



 R\$ 86.912,24

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.F.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDUC

MODALIDADE: E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.F.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 17 DE AGOSTO DE 2023.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PROPOSTA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.6.4	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	20,84	R\$ 272,39	R\$ 66,79	R\$ 339,18	R\$ 7.068,51
2.6.5	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	249,08	R\$ 51,97	R\$ 12,74	R\$ 64,71	R\$ 16.117,97
2.7	ESQUADRIAS								R\$ 23.488,98
2.7.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	11,40	R\$ 278,92	R\$ 68,39	R\$ 347,31	R\$ 3.959,33
2.7.2	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	11,40	R\$ 198,61	R\$ 48,70	R\$ 247,31	R\$ 2.819,33
2.7.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	21,72	R\$ 207,43	R\$ 50,86	R\$ 258,29	R\$ 5.610,06
2.7.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 773,89	R\$ 189,76	R\$ 963,65	R\$ 6.745,55
2.7.5	C1987	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	6,48	R\$ 512,31	R\$ 125,62	R\$ 637,93	R\$ 4.133,79
2.7.6	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 82,42	R\$ 20,21	R\$ 102,63	R\$ 230,92
2.8	COBERTURA								R\$ 56.057,93
2.8.1	C4458	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	114,41	R\$ 52,96	R\$ 12,99	R\$ 65,95	R\$ 7.546,34
2.8.2	C0661	GALHA-DE-CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	30,53	R\$ 72,13	R\$ 17,69	R\$ 89,82	R\$ 2.742,20
2.8.3	C2612	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4" (110mm)	SEINFRA	M	8,60	R\$ 113,14	R\$ 27,74	R\$ 140,88	R\$ 1.211,57
2.8.4	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	84,82	R\$ 44,10	R\$ 10,81	R\$ 54,91	R\$ 4.657,47
2.8.5	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	176,52	R\$ 85,86	R\$ 21,30	R\$ 108,15	R\$ 19.092,40
2.8.6	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	176,52	R\$ 62,73	R\$ 15,38	R\$ 78,11	R\$ 13.787,98
2.8.7	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	39,00	R\$ 117,16	R\$ 28,73	R\$ 145,89	R\$ 5.689,71
2.8.8	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	45,37	R\$ 11,91	R\$ 2,92	R\$ 14,83	R\$ 672,84

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA, E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA, ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVIÇOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.8.9	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	20,08	R\$ 26,33	R\$ 6,46	R\$ 32,79	R\$ 658,42
2.9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 3.676,89
2.9.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	67,68	R\$ 19,53	R\$ 4,79	R\$ 24,32	R\$ 1.645,98
2.9.2	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 89,80	R\$ 22,02	R\$ 111,82	R\$ 223,64
2.9.3	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.238,92	R\$ 303,78	R\$ 1.542,70	R\$ 1.542,70
2.9.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 212,47	R\$ 52,10	R\$ 264,57	R\$ 264,57
2.10		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 18.589,50
2.10.1	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (2.00x0.60)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 944,03	R\$ 231,48	R\$ 1.175,51	R\$ 2.351,02
2.10.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 24,04	R\$ 5,89	R\$ 29,93	R\$ 179,58
2.10.3	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 457,71	R\$ 112,23	R\$ 569,94	R\$ 4.559,52
2.10.4	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 99,63	R\$ 24,43	R\$ 124,06	R\$ 1.116,54
2.10.5	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 161,70	R\$ 39,65	R\$ 201,35	R\$ 1.208,10
2.10.6	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,80	R\$ 439,00	R\$ 107,64	R\$ 546,64	R\$ 983,95
2.10.7	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 30,32	R\$ 7,43	R\$ 37,75	R\$ 302,00
2.10.8	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 51,53	R\$ 12,64	R\$ 64,17	R\$ 385,02
2.10.9	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 65,37	R\$ 16,03	R\$ 81,40	R\$ 488,40
2.10.10	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	11,34	R\$ 31,67	R\$ 7,72	R\$ 39,39	R\$ 447,25
2.10.11	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 47,70	R\$ 11,70	R\$ 59,40	R\$ 59,40





OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2023-SEDUC
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA, 780 (CENTO E OITENTA) DIAS; CEI, 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO, 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
 DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.10.12	C0222	ARMÁRIO BAIXO EM DIVISÓRIA (FECHADO)	SEINFRA	M2	4,72	R\$ 462,53	R\$ 113,41	R\$ 575,94	R\$ 2.718,44
2.10.13	C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 304,00	R\$ 74,54	R\$ 378,54	R\$ 378,54
2.10.14	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	62,00	R\$ 31,67	R\$ 7,77	R\$ 39,44	R\$ 2.445,28
2.10.15	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	10,80	R\$ 13,25	R\$ 3,25	R\$ 16,50	R\$ 178,20
2.10.16	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	9,28	R\$ 18,40	R\$ 4,51	R\$ 22,91	R\$ 212,60
2.10.17	C0805	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,80	R\$ 153,61	R\$ 37,57	R\$ 191,28	R\$ 344,30
2.10.18	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 45,20	R\$ 11,08	R\$ 56,28	R\$ 112,56
2.10.19	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 47,70	R\$ 11,70	R\$ 59,40	R\$ 118,80
2.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 77.859,68
2.11.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	494,06	R\$ 7,36	R\$ 1,80	R\$ 9,16	R\$ 4.525,59
2.11.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	401,45	R\$ 8,11	R\$ 1,99	R\$ 10,10	R\$ 4.054,65
2.11.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	298,50	R\$ 22,73	R\$ 5,57	R\$ 28,30	R\$ 8.447,55
2.11.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 16,06	R\$ 3,94	R\$ 20,00	R\$ 320,00
2.11.5	CPP01	LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED SLIM 36W 6000K	Composições Próprias	UND	47,00	R\$ 100,82	R\$ 24,72	R\$ 125,54	R\$ 5.900,38
2.11.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 25,92	R\$ 6,50	R\$ 33,52	R\$ 234,64
2.11.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 38,02	R\$ 9,32	R\$ 47,34	R\$ 47,34
2.11.8	103253	AR.CONDIONADO.SPLIT.INVERTER.HI-WALL.(PAREDE).24000 BTU/H.CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	9,00	R\$ 4.404,91	R\$ 1.080,08	R\$ 5.484,99	R\$ 49.364,91
2.11.9	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	R\$ 227,30	R\$ 55,73	R\$ 283,03	R\$ 1.981,21

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA: E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDIUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVIÇOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.11.10	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 248,56	R\$ 60,95	R\$ 309,51	R\$ 619,02
2.11.11	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 20,49	R\$ 5,02	R\$ 25,51	R\$ 25,51
2.11.12	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,49	R\$ 5,02	R\$ 25,51	R\$ 51,02
2.11.13	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 83,82	R\$ 20,55	R\$ 104,37	R\$ 939,33
2.11.14	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,52	R\$ 20,97	R\$ 106,49	R\$ 106,49
REDE ESTRUTURADA									
2.11.15	C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 119,90	R\$ 29,40	R\$ 149,30	R\$ 149,30
2.11.16	CPP02	PONTO DE LIGAÇÃO - REDE ESTRUTURADA	Composições Próprias	UND	3,00	R\$ 179,19	R\$ 43,94	R\$ 223,13	R\$ 669,39
2.11.17	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	8,10	R\$ 11,23	R\$ 2,75	R\$ 13,98	R\$ 113,24
2.11.18	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	8,10	R\$ 22,73	R\$ 5,57	R\$ 28,30	R\$ 229,23
2.11.19	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	3,00	R\$ 21,65	R\$ 5,31	R\$ 26,96	R\$ 80,88
2.12	PINTURAS								R\$ 48.255,37
2.12.1	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	887,79	R\$ 25,19	R\$ 6,18	R\$ 31,37	R\$ 27.849,97
2.12.2	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	288,08	R\$ 24,37	R\$ 5,98	R\$ 30,35	R\$ 8.743,23
2.12.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	137,98	R\$ 19,23	R\$ 4,72	R\$ 23,95	R\$ 3.304,62
2.12.4	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	123,76	R\$ 14,98	R\$ 3,67	R\$ 18,65	R\$ 2.308,12
2.12.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	52,13	R\$ 11,78	R\$ 2,89	R\$ 14,67	R\$ 764,75
2.12.6	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	37,00	R\$ 15,05	R\$ 3,69	R\$ 18,74	R\$ 693,38



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVIÇOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.F.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.12.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	98,78	R\$ 20,54	R\$ 5,04	R\$ 25,58	R\$ 2.536,79
2.12.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	44,17	R\$ 37,54	R\$ 9,20	R\$ 46,74	R\$ 2.084,51
2.13		DEPÓSITO DE RESÍDUOS							R\$ 15.437,55
2.13.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUJAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	3,41	R\$ 41,21	R\$ 10,10	R\$ 51,31	R\$ 174,97
2.13.2	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,59	R\$ 398,45	R\$ 97,21	R\$ 495,66	R\$ 291,26
2.13.3	C0840	CONCRETO PVBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,46	R\$ 366,42	R\$ 94,68	R\$ 461,10	R\$ 701,97
2.13.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	77,47	R\$ 13,26	R\$ 3,25	R\$ 16,51	R\$ 1.279,03
2.13.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	11,15	R\$ 94,61	R\$ 23,20	R\$ 117,81	R\$ 1.313,58
2.13.6	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2m	SEINFRA	M2	4,56	R\$ 92,12	R\$ 22,59	R\$ 114,71	R\$ 523,08
2.13.7	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	4,56	R\$ 28,58	R\$ 7,01	R\$ 35,59	R\$ 162,29
2.13.8	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	M2	4,56	R\$ 32,95	R\$ 8,08	R\$ 41,03	R\$ 187,10
2.13.9	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	3,24	R\$ 383,65	R\$ 94,07	R\$ 477,72	R\$ 1.547,81
2.13.10	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9X19X39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	12,60	R\$ 35,76	R\$ 8,77	R\$ 44,53	R\$ 561,08
2.13.11	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,73	R\$ 6,12	R\$ 1,50	R\$ 7,62	R\$ 272,26
2.13.12	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	19,78	R\$ 29,12	R\$ 7,14	R\$ 36,26	R\$ 717,22
2.13.13	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	15,96	R\$ 30,95	R\$ 7,59	R\$ 38,54	R\$ 615,10
2.13.14	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,78	R\$ 112,11	R\$ 27,49	R\$ 139,60	R\$ 2.761,29
2.13.15	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,24	R\$ 83,97	R\$ 20,59	R\$ 104,56	R\$ 338,77

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS;
E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS;
E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS;
E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
PROPOSTA: DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.13.16	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,02	R\$ 8,07	R\$ 1,98	R\$ 10,05	R\$ 231,35
2.13.17	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	15,96	R\$ 25,19	R\$ 6,18	R\$ 31,37	R\$ 500,67
2.13.18	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	1,28	R\$ 374,49	R\$ 91,82	R\$ 466,31	R\$ 596,88
2.13.19	COT./.	CONTAINER COM RODAS PARA LIXO - CAPACIDADE 240L	Composições Próprias	UNID	3,00	R\$ 486,88	R\$ 114,48	R\$ 581,36	R\$ 1.744,08
2.13.20	C3305	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	0,68	R\$ 1.083,88	R\$ 265,77	R\$ 1.349,65	R\$ 917,76
2.14	DIVERSOS								R\$ 17.507,41
2.14.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 639,61	R\$ 156,83	R\$ 796,44	R\$ 796,44
2.14.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 45,06	R\$ 11,05	R\$ 56,11	R\$ 56,11
2.14.3	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,10	R\$ 839,11	R\$ 205,75	R\$ 1.044,86	R\$ 1.149,35
2.14.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	1,80	R\$ 220,03	R\$ 53,95	R\$ 273,98	R\$ 493,16
2.14.5	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	48,00	R\$ 12,73	R\$ 3,12	R\$ 15,85	R\$ 760,80
2.14.6	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,70	R\$ 468,92	R\$ 114,98	R\$ 583,90	R\$ 408,73
2.14.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	12,30	R\$ 83,20	R\$ 20,40	R\$ 103,60	R\$ 1.274,28
2.14.8	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	3,20	R\$ 77,01	R\$ 18,88	R\$ 95,89	R\$ 306,85
2.14.9	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	17,62	R\$ 239,73	R\$ 58,78	R\$ 298,51	R\$ 5.259,75
2.14.10	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	17,12	R\$ 109,76	R\$ 26,91	R\$ 136,67	R\$ 2.339,79
2.14.11	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	344,07	R\$ 10,88	R\$ 2,47	R\$ 13,35	R\$ 4.662,15
3		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES							568.311,84

RECEBIMOS DE PAGAMENTO Nº 564
CANTO DE CONTABILIDADE MUNICIPAL



OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.F.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; CEI, 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.F.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 373,20	R\$ 91,51	R\$ 464,71	R\$ 929,42
3.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 148,05	R\$ 36,30	R\$ 184,35	R\$ 1.106,10
3.1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	268,91	R\$ 6,04	R\$ 1,48	R\$ 7,52	R\$ 2.022,20
3.1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	7,52	R\$ 52,88	R\$ 12,97	R\$ 65,85	R\$ 495,19
3.1.5	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	12,98	R\$ 29,96	R\$ 7,25	R\$ 36,81	R\$ 477,79
3.1.6	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	21,68	R\$ 12,34	R\$ 3,03	R\$ 15,37	R\$ 333,22
3.1.7	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	354,03	R\$ 8,81	R\$ 2,16	R\$ 10,97	R\$ 3.883,71
3.1.8	C4813	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	95,13	R\$ 6,22	R\$ 1,53	R\$ 7,75	R\$ 737,26
3.1.9	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	5,88	R\$ 14,10	R\$ 3,46	R\$ 17,56	R\$ 103,25
3.2	MOVIMENTO DE TERRA								
3.2.1	G2765	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	70,22	R\$ 54,43	R\$ 13,35	R\$ 67,78	R\$ 4.759,51
3.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	216,03	R\$ 91,49	R\$ 22,43	R\$ 113,92	R\$ 24.610,14
3.2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	25,65	R\$ 21,70	R\$ 5,32	R\$ 27,02	R\$ 693,06
3.2.4	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	25,65	R\$ 28,11	R\$ 6,89	R\$ 35,00	R\$ 897,75
3.3	OBRAS DE DRENAGEM								
3.3.1	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO-DE-CONCRETO SIMPLES D=30cm	SEINFRA	M	30,00	R\$ 54,01	R\$ 13,24	R\$ 67,25	R\$ 2.017,50
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	13,70	R\$ 23,47	R\$ 5,75	R\$ 29,22	R\$ 400,31
R\$ 30.960,46									

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVÍCIOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.3.3	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m	SEINFRA	M	34,95	R\$ 138,73	R\$ 34,02	R\$ 172,75	R\$ 6.037,61
3.4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							R\$ 52.069,42
3.4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	17,74	R\$ 418,22	R\$ 102,55	R\$ 520,77	R\$ 9.238,46
3.4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,96	R\$ 604,42	R\$ 148,20	R\$ 752,62	R\$ 2.227,76
3.4.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	171,03	R\$ 94,61	R\$ 23,20	R\$ 117,81	R\$ 20.149,04
3.4.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	918,65	R\$ 13,26	R\$ 3,25	R\$ 16,51	R\$ 15.166,91
3.4.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,21	R\$ 415,88	R\$ 101,97	R\$ 517,85	R\$ 5.287,25
3.5		PAREDES E PAINÉIS							R\$ 22.136,28
3.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	220,40	R\$ 59,18	R\$ 14,51	R\$ 73,69	R\$ 16.241,28
3.5.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,57	R\$ 1.637,41	R\$ 401,49	R\$ 2.038,90	R\$ 1.162,17
3.5.3	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	13,20	R\$ 239,73	R\$ 58,78	R\$ 298,51	R\$ 3.940,33
3.5.4	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	50,00	R\$ 12,73	R\$ 3,12	R\$ 15,85	R\$ 792,50
3.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 59.278,95
3.6.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 773,89	R\$ 189,76	R\$ 963,65	R\$ 7.709,20
3.6.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	33,58	R\$ 207,43	R\$ 50,86	R\$ 258,29	8.673,38
3.6.3	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	22,60	R\$ 278,92	R\$ 68,39	R\$ 347,31	R\$ 7.849,21
3.6.4	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	11,85	R\$ 369,36	R\$ 90,57	R\$ 459,93	R\$ 5.450,17
3.6.5	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	4,86	R\$ 374,49	R\$ 91,82	R\$ 466,31	R\$ 2.266,27

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI - DISTRITO DE PADRE VIEIRA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEJUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.F.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS; NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA: 17 DE AGOSTO DE 2023.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PROPOSTA: 17 DE AGOSTO DE 2023.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.6.6	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	71,30	R\$ 307,84	R\$ 75,48	R\$ 383,32	R\$ 27.330,72
3.7	VIDROS								R\$ 5.589,21
3.7.1	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/ MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	22,60	R\$ 198,61	R\$ 48,70	R\$ 247,31	R\$ 5.589,21
3.8	COBERTURA								R\$ 71.549,40
3.8.1	C4460	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	266,97	R\$ 86,86	R\$ 21,30	R\$ 108,16	R\$ 28.875,48
3.8.2	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	37,20	R\$ 117,16	R\$ 28,73	R\$ 145,89	R\$ 5.427,11
3.8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	94,15	R\$ 11,91	R\$ 2,92	R\$ 14,83	R\$ 1.396,24
3.8.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	53,55	R\$ 26,33	R\$ 6,46	R\$ 32,79	R\$ 1.755,90
3.8.5	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	117,17	R\$ 44,10	R\$ 10,81	R\$ 54,91	R\$ 6.433,80
3.8.6	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	275,25	R\$ 62,73	R\$ 15,38	R\$ 78,11	R\$ 21.499,78
3.8.7	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	7,00	R\$ 72,13	R\$ 17,69	R\$ 89,82	R\$ 628,74
3.8.8	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP. = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	SEINFRA	M	121,35	R\$ 36,61	R\$ 8,98	R\$ 45,59	R\$ 5.532,35
3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 1.311,71
3.9.1	C2643	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	34,41	R\$ 30,61	R\$ 7,51	R\$ 38,12	R\$ 1.311,71
3.10	REVESTIMENTOS								R\$ 99.642,66
3.10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	480,55	R\$ 6,12	R\$ 1,50	R\$ 7,62	R\$ 3.661,79
3.10.2	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	465,95	R\$ 28,74	R\$ 7,05	R\$ 35,79	R\$ 16.676,35
3.10.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	256,71	R\$ 30,95	R\$ 7,59	R\$ 38,54	R\$ 9.893,60

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDIUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVIÇOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.10.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	426,15	R\$ 112,11	R\$ 27,49	R\$ 139,60	R\$ 59.490,54
3.10.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	588,10	R\$ 7,85	R\$ 1,92	R\$ 9,77	R\$ 5.745,74
3.10.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	63,30	R\$ 52,96	R\$ 12,99	R\$ 65,95	R\$ 4.174,64
3.11	PISOS								
3.11.1	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	161,95	R\$ 70,14	R\$ 17,20	R\$ 87,34	R\$ 14.144,71
3.11.2	C1989	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	12,00	R\$ 83,20	R\$ 20,40	R\$ 103,60	R\$ 1.243,20
3.11.3	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 44,19	R\$ 10,84	R\$ 55,03	R\$ 495,27
3.11.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	60,00	R\$ 91,26	R\$ 22,38	R\$ 113,64	R\$ 6.818,40
3.11.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,44	R\$ 515,13	R\$ 126,31	R\$ 641,44	R\$ 2.847,99
3.11.6	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	221,95	R\$ 24,00	R\$ 5,88	R\$ 29,88	R\$ 6.631,87
3.11.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	4,80	R\$ 77,01	R\$ 18,88	R\$ 95,89	R\$ 460,27
3.11.8	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	76,39	R\$ 272,39	R\$ 66,79	R\$ 339,18	R\$ 25.909,96
3.11.9	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	289,92	R\$ 39,66	R\$ 9,72	R\$ 49,38	R\$ 14.316,25
3.11.10	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	28,77	R\$ 51,15	R\$ 12,54	R\$ 63,69	R\$ 1.832,36
3.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
3.12.1	C1546	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3" (85mm)	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 60,66	R\$ 12,87	R\$ 73,53	R\$ 1.132,95
3.12.2	C2610	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3" (85mm)	SEINFRA	M	17,50	R\$ 95,70	R\$ 21,47	R\$ 117,17	R\$ 2.085,48
3.12.3	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 45,20	R\$ 11,98	R\$ 57,18	R\$ 450,24
									R\$ 14.937,98

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E/O CEL. DISTRITO DE PADRE VIEIRA;
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIOSA DO CEARÁ
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PUELIÇA Nº 02/2023-SEDUC
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA, V.A. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO, 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
 DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.12.4	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 639,61	R\$ 156,93	R\$ 796,44	R\$ 1.592,88
3.12.5	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 31,06	R\$ 7,62	R\$ 38,68	R\$ 38,68
3.12.6	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 837,08	R\$ 205,25	R\$ 1.042,33	R\$ 1.042,33
3.12.7	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 10,17	R\$ 2,49	R\$ 12,66	R\$ 50,64
3.12.8	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 8,61	R\$ 2,11	R\$ 10,72	R\$ 85,76
3.12.9	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58) m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.255,39	R\$ 307,82	R\$ 1.563,21	R\$ 1.563,21
3.12.10	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.239,61	R\$ 303,95	R\$ 1.543,56	R\$ 1.543,56
3.12.11	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 30,32	R\$ 7,43	R\$ 37,75	R\$ 226,50
3.12.12	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 35,35	R\$ 8,67	R\$ 44,02	R\$ 264,12
3.12.13	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 24,04	R\$ 5,89	R\$ 29,93	R\$ 59,86
3.12.14	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 108,24	R\$ 26,54	R\$ 134,78	R\$ 134,78
3.12.15	I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 75,13	R\$ 18,42	R\$ 93,55	R\$ 187,10
3.12.16	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 27,44	R\$ 6,73	R\$ 34,17	R\$ 34,17
3.12.17	I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 28,12	R\$ 6,90	R\$ 35,02	R\$ 210,12
3.12.18	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,08	R\$ 153,61	R\$ 37,67	R\$ 191,28	R\$ 206,58
3.12.19	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	19,15	R\$ 158,94	R\$ 38,97	R\$ 197,91	R\$ 3.789,96
3.12.20	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 191,97	R\$ 47,67	R\$ 239,64	R\$ 239,64
3.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA								R\$ 43.731,21

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVIÇOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.13.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	104,00	R\$ 15,09	R\$ 3,70	R\$ 18,79	R\$ 1.954,16
3.13.2	C1156	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X20)mm	SEINFRA	M	123,00	R\$ 42,58	R\$ 10,44	R\$ 53,02	R\$ 6.521,46
3.13.3	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	15,00	R\$ 9,02	R\$ 2,21	R\$ 11,23	R\$ 168,45
3.13.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	69,00	R\$ 7,34	R\$ 1,80	R\$ 9,14	R\$ 630,66
3.13.5	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJULO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 395,66	R\$ 97,02	R\$ 492,68	R\$ 1.478,04
3.13.6	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 168,87	R\$ 41,41	R\$ 210,28	R\$ 210,28
3.13.7	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 248,56	R\$ 60,95	R\$ 309,51	R\$ 309,51
3.13.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	786,00	R\$ 6,06	R\$ 1,49	R\$ 7,55	R\$ 5.934,30
3.13.9	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	534,00	R\$ 7,36	R\$ 1,80	R\$ 9,16	R\$ 4.891,44
3.13.10	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	65,00	R\$ 11,23	R\$ 2,75	R\$ 13,98	R\$ 908,70
3.13.11	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	140,00	R\$ 4,76	R\$ 1,17	R\$ 5,93	R\$ 830,20
3.13.12	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 20,49	R\$ 5,02	R\$ 25,51	R\$ 102,04
3.13.13	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 20,49	R\$ 5,02	R\$ 25,51	R\$ 102,04
3.13.14	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,49	R\$ 5,02	R\$ 25,51	R\$ 51,02
3.13.15	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 83,82	R\$ 20,52	R\$ 104,37	R\$ 104,37
3.13.16	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 121,07	R\$ 29,69	R\$ 150,76	R\$ 150,76
3.13.17	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 134,19	R\$ 32,90	R\$ 167,09	R\$ 167,09
3.13.18	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 226,16	R\$ 59,45	R\$ 281,61	R\$ 281,61

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES SÍTIO DELGADA, E.E.F. ISAAC VIEIRA SÍTIO PASSAGEM FLORIDA, ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA, E O CEM. DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

MODALIDADE: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 02/2023-SED/UC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS S.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

SERVIÇOS: CBI-160 (CENTO E OSENTA) DIAS;

PRazo DE VALIDADE DA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PROPOSTA: DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.13.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 15,26	R\$ 3,74	R\$ 49,00	R\$ 121,00
3.13.20	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 29,89	R\$ 7,33	R\$ 37,22	R\$ 37,22
3.13.21	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 26,92	R\$ 6,60	R\$ 33,52	R\$ 268,16
3.13.22	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 42,75	R\$ 10,48	R\$ 53,23	R\$ 53,23
3.13.23	C2480	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 24,35	R\$ 5,97	R\$ 30,32	R\$ 909,60
3.13.24	C4921	TOMADA PARA LÓGICA; COM 1 CONECTOR RJ45, 8 EIOS, CAT.5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	LIN	26,00	R\$ 45,08	R\$ 11,05	R\$ 56,13	R\$ 1.469,38
3.13.25	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	76,00	R\$ 16,06	R\$ 3,94	R\$ 20,00	R\$ 1.520,00
3.13.26	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 34,74	R\$ 8,52	R\$ 43,26	R\$ 778,68
3.13.27	CPP01.	LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED SLIM 36W 6000K	Composições Próprias	UND	53,00	R\$ 100,82	R\$ 24,72	R\$ 125,54	R\$ 7.909,02
3.13.28	COM-69330619	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SMD - POTENCIA 50W- COR DA LUZ BRANCA - FLUXO LUMINOSO: 4 900 LUMENS - VIDA ÚTIL 30.000 HORAS - PROTEÇÕES 1 P166+	Composições Próprias	UND	11,00	R\$ 102,69	R\$ 25,18	R\$ 127,87	R\$ 1.406,57
3.13.29	C2010	POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2,80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/LÂMPADA	SEINFRA	LIN	2,00	R\$ 331,51	R\$ 81,29	R\$ 412,80	R\$ 825,60
3.13.30	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.383,89	R\$ 584,53	R\$ 2.968,42	R\$ 2.968,42
3.13.31	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 252,25	R\$ 61,85	R\$ 314,10	R\$ 628,20
3.14	PINTURAS								R\$ 57.943,54
3.14.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	131,77	R\$ 14,98	R\$ 3,67	R\$ 18,65	R\$ 2.457,51
3.14.2	C4646	LATEX-TRÊS-DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.374,23	R\$ 25,19	R\$ 5,18	R\$ 31,37	R\$ 43.109,60
3.14.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	328,77	R\$ 19,23	R\$ 4,72	R\$ 23,95	R\$ 7.874,04
3.14.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	53,76	R\$ 20,54	R\$ 5,04	R\$ 25,58	R\$ 1.375,18





OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVIÇOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.14.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	42,85	R\$ 37,54	R\$ 9,20	R\$ 46,74	R\$ 2.002,81
3.14.6	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	60,00	R\$ 15,05	R\$ 3,69	R\$ 18,74	R\$ 1.124,40
3.15	DEPÓSITO DE RESÍDUOS								
3.15.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	3,41	R\$ 41,21	R\$ 10,10	R\$ 51,31	R\$ 174,97
3.15.2	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,59	R\$ 386,45	R\$ 97,21	R\$ 483,66	R\$ 291,26
3.15.3	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,46	R\$ 386,12	R\$ 94,68	R\$ 480,80	R\$ 701,97
3.15.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	77,47	R\$ 13,26	R\$ 3,25	R\$ 16,51	R\$ 1.279,03
3.15.5	C1389	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	11,15	R\$ 94,61	R\$ 23,20	R\$ 117,81	R\$ 1.313,58
3.15.6	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	4,56	R\$ 92,12	R\$ 22,59	R\$ 114,71	R\$ 523,08
3.15.7	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	4,56	R\$ 28,58	R\$ 7,01	R\$ 35,59	R\$ 162,29
3.15.8	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	M2	4,56	R\$ 32,95	R\$ 8,08	R\$ 41,03	R\$ 187,10
3.15.9	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/ALASTRO	SEINFRA	M3	3,24	R\$ 383,65	R\$ 94,07	R\$ 477,72	R\$ 1.547,81
3.15.10	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	12,60	R\$ 59,18	R\$ 14,51	R\$ 73,69	R\$ 928,49
3.15.11	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,73	R\$ 6,12	R\$ 1,50	R\$ 7,62	R\$ 272,26
3.15.12	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	19,78	R\$ 29,12	R\$ 7,14	R\$ 36,26	R\$ 717,22
3.15.13	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	15,96	R\$ 30,95	R\$ 7,59	R\$ 38,54	R\$ 615,10
3.15.14	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,78	R\$ 112,11	R\$ 27,49	R\$ 139,60	R\$ 2.761,29
3.15.15	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,24	R\$ 83,97	R\$ 20,59	R\$ 104,56	R\$ 338,77
TOTAL									R\$ 15.804,96



OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEL. DISTRITO DE PADRE VIEIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA CENIZAS DO CEARÁ
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 102/2023-SEJUC
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
 E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
 E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.15.16	C1120	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm E.M.CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,02	R\$ 6,07	R\$ 1,98	R\$ 10,05	R\$ 231,35
3.15.17	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	15,96	R\$ 25,19	R\$ 6,18	R\$ 31,37	R\$ 500,67
3.15.18	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	1,28	R\$ 374,49	R\$ 91,82	R\$ 466,31	R\$ 596,88
3.15.19	C0711	CONTAINER COM RODAS PARA LIXO - CAPACIDADE 240L	Composições Próprias	UNID	3,00	R\$ 466,88	R\$ 114,48	R\$ 581,36	R\$ 1.744,08
3.15.20	C3805	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	0,68	R\$ 1.083,88	R\$ 265,77	R\$ 1.349,65	R\$ 917,76
3.16		ACESSIBILIDADES À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS							R\$ 112,22
3.16.1	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 45,06	R\$ 11,05	R\$ 56,11	R\$ 112,22
4		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO							R\$ 1.267.142,32
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 57.324,66
4.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 148,05	R\$ 36,30	R\$ 184,35	R\$ 1.106,10
4.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	120,93	R\$ 6,04	R\$ 1,48	R\$ 7,52	R\$ 909,39
4.1.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	334,49	R\$ 2,91	R\$ 0,71	R\$ 3,62	R\$ 1.210,85
4.1.4	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	334,49	R\$ 6,25	R\$ 1,53	R\$ 7,78	R\$ 2.602,33
4.1.5	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	894,63	R\$ 12,34	R\$ 3,03	R\$ 15,37	R\$ 13.750,46
4.1.6	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	84,39	R\$ 24,68	R\$ 6,05	R\$ 30,73	R\$ 2.593,30
4.1.7	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	59,92	R\$ 22,92	R\$ 5,62	R\$ 28,54	R\$ 1.710,12
4.1.8	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	50,43	R\$ 62,88	R\$ 12,97	R\$ 65,85	R\$ 3.320,82
4.1.9	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	5,17	R\$ 236,78	R\$ 58,06	R\$ 294,84	R\$ 1.524,32

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES. SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS. NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA: DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.10	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	51,00	R\$ 29,56	R\$ 7,25	R\$ 36,81	R\$ 1.877,31
4.1.11	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	2,38	R\$ 445,54	R\$ 109,25	R\$ 554,79	R\$ 1.320,40
4.1.12	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	39,70	R\$ 8,81	R\$ 2,16	R\$ 10,97	R\$ 435,51
4.1.13	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESANTES	SEINFRA	M2	50,15	R\$ 14,10	R\$ 3,46	R\$ 17,56	R\$ 880,63
4.1.14	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	5,79	R\$ 44,07	R\$ 10,81	R\$ 54,88	R\$ 317,76
4.1.15	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	9,43	R\$ 8,81	R\$ 2,16	R\$ 10,97	R\$ 103,45
4.1.16	C4129	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR	SEINFRA	M3	145,80	R\$ 12,60	R\$ 3,09	R\$ 15,69	R\$ 2.287,60
4.1.17	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	2.255,00	R\$ 0,56	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 1.578,50
4.1.18	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	1.147,34	R\$ 12,27	R\$ 3,01	R\$ 15,28	R\$ 17.531,36
4.1.19	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M2	171,94	R\$ 10,58	R\$ 2,59	R\$ 13,17	R\$ 2.264,45
4.2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 23.942,33
4.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	75,89	R\$ 41,21	R\$ 10,10	R\$ 51,31	R\$ 3.893,92
4.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	70,25	R\$ 21,70	R\$ 5,32	R\$ 27,02	R\$ 1.898,16
4.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	41,99	R\$ 26,43	R\$ 6,20	R\$ 32,63	R\$ 1.381,89
4.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	129,20	R\$ 81,49	R\$ 2,43	R\$ 83,92	R\$ 14.718,46
4.2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	70,25	R\$ 23,43	R\$ 0,75	R\$ 24,18	R\$ 2.049,90
4.3	ESTRUTURAS								R\$ 124.772,40
4.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	18,98	R\$ 418,22	R\$ 102,55	R\$ 520,77	R\$ 9.884,21

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.F.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.F.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: E.F.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS. NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	8,34	R\$ 604,42	R\$ 148,20	R\$ 752,62	R\$ 6.276,85
4.3.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_06/2017	SINAPI	M2	49,41	R\$ 31,14	R\$ 7,64	R\$ 38,78	R\$ 1.916,12
4.3.4	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	44,44	R\$ 183,25	R\$ 44,93	R\$ 228,18	R\$ 10.140,32
4.3.5	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	105,39	R\$ 176,07	R\$ 43,17	R\$ 219,24	R\$ 23.105,70
4.3.6	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	74,81	R\$ 125,38	R\$ 30,74	R\$ 156,12	R\$ 11.679,34
4.3.7	C0943	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	26,53	R\$ 415,88	R\$ 101,97	R\$ 517,85	R\$ 13.738,56
4.3.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	291,27	R\$ 14,10	R\$ 3,46	R\$ 17,56	R\$ 5.114,70
4.3.9	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	202,16	R\$ 14,93	R\$ 3,66	R\$ 18,59	R\$ 3.758,15
4.3.10	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	587,81	R\$ 13,32	R\$ 3,27	R\$ 16,59	R\$ 9.751,77
4.3.11	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	82,31	R\$ 13,04	R\$ 3,20	R\$ 16,24	R\$ 1.336,71
4.3.12	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.240,14	R\$ 11,76	R\$ 2,88	R\$ 14,64	R\$ 18.155,65
4.3.13	C0220	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B	SEINFRA	KG	56,37	R\$ 22,67	R\$ 5,56	R\$ 28,23	R\$ 1.591,33
4.3.14	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	26,53	R\$ 251,94	R\$ 61,78	R\$ 313,72	R\$ 8.322,99
4.4	PAREDES E PAINÉIS								
4.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	363,75	R\$ 59,18	R\$ 14,51	R\$ 73,69	R\$ 26.804,74
4.4.2	C2866	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,64	R\$ 1.637,41	R\$ 401,49	R\$ 2.038,90	R\$ 3.343,80
4.4.3	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	22,45	R\$ 209,14	R\$ 51,28	R\$ 260,42	R\$ 5.846,43

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.4	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	179,99	R\$ 251,49	R\$ 61,67	R\$ 313,16	R\$ 56.385,67
4.5		REVESTIMENTOS							R\$ 151.727,29
4.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	879,58	R\$ 6,12	R\$ 1,50	R\$ 7,62	R\$ 6.702,40
4.5.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	51,63	R\$ 12,06	R\$ 2,96	R\$ 15,02	R\$ 775,48
4.5.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	481,47	R\$ 42,96	R\$ 10,53	R\$ 53,49	R\$ 25.753,83
4.5.4	C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	51,63	R\$ 36,42	R\$ 8,93	R\$ 45,35	R\$ 2.341,42
4.5.5	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	424,70	R\$ 38,73	R\$ 9,50	R\$ 48,23	R\$ 20.483,28
4.5.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	780,89	R\$ 88,33	R\$ 21,66	R\$ 109,99	R\$ 85.890,09
4.5.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	780,89	R\$ 8,73	R\$ 2,14	R\$ 10,87	R\$ 8.488,27
4.5.8	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,39	R\$ 69,65	R\$ 17,08	R\$ 86,73	R\$ 1.074,58
4.5.9	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	12,39	R\$ 14,13	R\$ 3,46	R\$ 17,59	R\$ 217,94
4.6		COBERTURA							R\$ 178.256,54
4.6.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	182,81	R\$ 52,96	R\$ 12,99	R\$ 65,95	R\$ 12.056,32
4.6.2	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	49,20	R\$ 103,07	R\$ 25,27	R\$ 128,34	R\$ 6.314,33
4.6.3	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	14,87	R\$ 92,12	R\$ 22,59	R\$ 114,71	R\$ 1.705,74
4.6.4	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACCESSÓRIOS	SEINFRA	M	35,71	R\$ 117,16	R\$ 28,73	R\$ 145,89	R\$ 5.209,73
4.6.5	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	428,72	R\$ 86,86	R\$ 21,30	R\$ 108,16	R\$ 46.370,36
4.6.6	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	428,72	R\$ 51,88	R\$ 12,72	R\$ 64,60	R\$ 27.695,31

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O-CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA; 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; SERVIÇOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA: DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
4.6.7	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	428,72	R\$ 62,73	R\$ 15,38	R\$ 78,11	R\$ 33.487,32	
4.6.8	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	88,00	R\$ 26,33	R\$ 6,46	R\$ 32,79	R\$ 2.885,52	
4.6.9	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	94,25	R\$ 27,04	R\$ 6,63	R\$ 33,67	R\$ 3.173,40	
4.6.10	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	188,89	R\$ 11,91	R\$ 2,92	R\$ 14,83	R\$ 2.801,24	
4.6.11	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	160,69	R\$ 44,10	R\$ 10,81	R\$ 54,91	R\$ 8.823,49	
4.6.12	C0861	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO: 50cm	SEINFRA	M	61,83	R\$ 72,13	R\$ 17,69	R\$ 89,82	R\$ 5.563,57	
4.6.13	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	86,28	R\$ 171,08	R\$ 41,95	R\$ 213,03	R\$ 18.380,23	
4.6.14	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	18,16	R\$ 28,58	R\$ 7,01	R\$ 35,59	R\$ 646,31	
4.6.15	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	M2	18,16	R\$ 32,95	R\$ 8,08	R\$ 41,03	R\$ 745,10	
4.6.16	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/ VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	52,77	R\$ 3,98	R\$ 0,98	R\$ 4,96	R\$ 261,74	
4.6.17	100358	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVAMENTE. AF 07/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.355,77	R\$ 332,43	R\$ 1.688,20	R\$ 1.688,20	
4.6.18	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	3,38	R\$ 108,97	R\$ 26,72	R\$ 135,69	R\$ 458,63	
4.7	ESQUADRIAS									
4.7.1	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 738,62	R\$ 181,11	R\$ 919,73	R\$ 11.036,76	
4.7.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	25,83	R\$ 512,31	R\$ 125,62	R\$ 637,93	R\$ 16.477,73	
4.7.3	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	110,00	R\$ 8,47	R\$ 2,68	R\$ 10,55	R\$ 1.160,50	
4.7.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	66,30	R\$ 207,43	R\$ 50,86	R\$ 258,29	R\$ 17.124,63	
						R\$ 103.392,35				



OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEL. DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PROPOSTA: 6591

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO RS			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.7.5	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	M2	13,73	R\$ 374,49	R\$ 91,82	R\$ 466,31	R\$ 6.402,44
4.7.6	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	66,10	R\$ 261,72	R\$ 64,17	R\$ 325,89	R\$ 21.541,33
4.7.7	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	66,10	R\$ 237,54	R\$ 59,24	R\$ 295,78	R\$ 19.551,06
4.7.8	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	69,54	R\$ 83,20	R\$ 20,40	R\$ 103,60	R\$ 7.204,34
4.7.9	/COMP.1/	GRADE DE FERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	2,50	R\$ 314,62	R\$ 77,14	R\$ 391,76	R\$ 979,40
4.7.10	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 29,39	R\$ 7,21	R\$ 36,60	R\$ 1.317,60
4.7.11	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 119,77	R\$ 29,37	R\$ 149,14	R\$ 596,56
4.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
4.8.1	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, SI/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 717,03	R\$ 175,82	R\$ 892,85	R\$ 892,85
4.8.2	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	22,00	R\$ 90,06	R\$ 22,08	R\$ 112,14	R\$ 2.467,08
4.8.3	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	39,00	R\$ 31,67	R\$ 7,77	R\$ 39,44	R\$ 1.538,16
4.8.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	4,83	R\$ 319,20	R\$ 78,27	R\$ 397,47	R\$ 1.919,78
4.8.5	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.239,61	R\$ 303,95	R\$ 1.543,56	R\$ 1.543,56
4.8.6	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 722,42	R\$ 177,14	R\$ 899,56	R\$ 8.995,60
4.8.7	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 490,15	R\$ 120,18	R\$ 610,33	R\$ 1.830,99
4.8.8	C4620	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 98,41	R\$ 24,13	R\$ 122,54	R\$ 245,08
4.8.9	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 10,17	R\$ 2,49	R\$ 12,66	R\$ 50,64
4.8.10	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 30,32	R\$ 7,43	R\$ 37,75	R\$ 906,00
RS 79.816,70									



OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA, PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº (2/2023)-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVIÇOS: CEI 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.8.11	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 35,35	R\$ 8,67	R\$ 44,02	R\$ 176,08
4.8.12	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 443,18	R\$ 108,67	R\$ 551,85	R\$ 2.207,40
4.8.13	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	5,00	R\$ 837,08	R\$ 205,25	R\$ 1.042,33	R\$ 5.211,65
4.8.14	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 56,09	R\$ 13,75	R\$ 69,84	R\$ 349,20
4.8.15	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,39	R\$ 2,55	R\$ 12,94	R\$ 51,76
4.8.16	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 8,61	R\$ 2,11	R\$ 10,72	R\$ 96,48
4.8.17	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.049,88	R\$ 257,43	R\$ 1.307,31	R\$ 2.614,62
4.8.18	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 457,50	R\$ 112,18	R\$ 569,68	R\$ 569,68
4.8.19	C4840	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm). FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 437,91	R\$ 107,38	R\$ 545,29	R\$ 2.181,16
4.8.20	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 301,72	R\$ 73,98	R\$ 375,70	R\$ 751,40
4.8.21	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 31,06	R\$ 7,62	R\$ 38,68	R\$ 618,88
4.8.22	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	5,12	R\$ 196,85	R\$ 48,27	R\$ 245,12	R\$ 1.255,01
4.8.23	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 4.066,71	R\$ 997,16	R\$ 5.063,87	R\$ 10.127,74
4.8.24	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	46,00	R\$ 191,97	R\$ 47,07	R\$ 239,04	R\$ 10.985,84
4.8.25	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	19,00	R\$ 19,53	R\$ 4,79	R\$ 24,32	R\$ 462,08
4.8.26	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	38,51	R\$ 26,54	R\$ 6,51	R\$ 33,05	R\$ 1.276,06
4.8.27	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	34,00	R\$ 37,57	R\$ 9,21	R\$ 46,78	R\$ 1.590,52
4.8.28	C2631	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	SEINFRA	M	14,50	R\$ 76,60	R\$ 18,78	R\$ 95,38	R\$ 1.383,01

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES. SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS. E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: NÃO INFERIOR A 90 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA: DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.8.29	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 219,03	R\$ 53,71	R\$ 272,74	R\$ 272,74
4.8.30	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 55,68	R\$ 13,65	R\$ 69,33	R\$ 69,33
4.8.31	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 92,52	R\$ 22,76	R\$ 115,58	R\$ 231,16
4.8.32	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 77,49	R\$ 19,00	R\$ 96,49	R\$ 1.157,88
4.8.33	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 89,80	R\$ 22,02	R\$ 111,82	R\$ 223,64
4.8.34	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 74,38	R\$ 18,24	R\$ 92,62	R\$ 370,48
4.8.35	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	45,00	R\$ 212,47	R\$ 52,10	R\$ 264,57	R\$ 11.905,65
4.8.36	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 35,77	R\$ 8,77	R\$ 44,54	R\$ 44,54
4.8.37	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 46,10	R\$ 11,30	R\$ 57,40	R\$ 57,40
4.8.38	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 13,62	R\$ 3,34	R\$ 16,96	R\$ 16,96
4.8.39	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 18,96	R\$ 4,65	R\$ 23,61	R\$ 47,22
4.8.40	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 34,34	R\$ 8,42	R\$ 42,76	R\$ 85,52
4.8.41	C0025	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 145,81	R\$ 35,75	R\$ 181,56	R\$ 181,56
4.8.42	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML., INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 65,37	R\$ 16,03	R\$ 81,40	R\$ 732,60
4.8.43	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	25,00	R\$ 49,46	R\$ 12,13	R\$ 61,59	R\$ 1.539,75
4.8.44	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	2,89	R\$ 158,94	R\$ 38,97	R\$ 197,91	R\$ 571,96
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.9.1	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	95,00	R\$ 34,74	R\$ 8,52	R\$ 43,26	R\$ 4.109,70

LÍQUIDO R\$ 120.569,04

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.F.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEL. DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIOSA DO CEARÁ

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2025-SEDIUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E.F.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 160 (CENTO E OITENTA) DIAS; CEL. 160 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.F.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 160 (CENTO E OITENTA) DIAS;

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: E.F.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS; NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO RS			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	BDI		
4.9.2	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 103,36	R\$ 26,34	R\$ 128,70	R\$ 386,10	
4.9.3	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	114,75	R\$ 10,90	R\$ 2,67	R\$ 13,57	R\$ 1.557,16	
4.9.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1.803,00	R\$ 8,11	R\$ 1,99	R\$ 10,10	R\$ 18.210,30	
4.9.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	164,00	R\$ 227,30	R\$ 55,73	R\$ 283,03	R\$ 46.416,92	
4.9.6	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 453,82	R\$ 111,28	R\$ 565,10	R\$ 1.130,20	
4.9.7	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	675,00	R\$ 7,36	R\$ 1,80	R\$ 9,16	R\$ 6.183,00	
4.9.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.580,00	R\$ 6,06	R\$ 1,49	R\$ 7,55	R\$ 11.929,00	
4.9.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	85,00	R\$ 16,06	R\$ 3,94	R\$ 20,00	R\$ 1.700,00	
4.9.10	C2494	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 19,06	R\$ 4,67	R\$ 23,73	R\$ 142,38	
4.9.11	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 15,26	R\$ 3,74	R\$ 19,00	R\$ 114,00	
4.9.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 26,92	R\$ 6,60	R\$ 33,52	R\$ 368,72	
4.9.13	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 38,02	R\$ 9,32	R\$ 47,34	R\$ 710,10	
4.9.14	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 168,87	R\$ 41,41	R\$ 210,28	R\$ 420,56	
4.9.15	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 248,56	R\$ 60,95	R\$ 309,51	R\$ 309,51	
4.9.16	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 304,83	R\$ 74,74	R\$ 379,57	R\$ 759,14	
4.9.17	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 20,49	R\$ 5,02	R\$ 25,51	R\$ 357,14	
4.9.18	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,49	R\$ 5,02	R\$ 25,51	R\$ 51,02	

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVIÇOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.9.19	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 26,74	R\$ 6,56	R\$ 33,30	R\$ 133,20
4.9.20	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,49	R\$ 5,02	R\$ 25,51	R\$ 51,02
4.9.21	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 26,74	R\$ 6,56	R\$ 33,30	R\$ 33,30
4.9.22	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 121,07	R\$ 29,69	R\$ 150,76	R\$ 150,76
4.9.23	C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 254,86	R\$ 62,49	R\$ 317,35	R\$ 317,35
4.9.24	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 134,19	R\$ 32,90	R\$ 167,09	R\$ 1.336,72
4.9.25	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 226,16	R\$ 55,45	R\$ 281,61	R\$ 281,61
4.9.26	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 252,25	R\$ 61,85	R\$ 314,10	R\$ 1.570,50
4.9.27	C4821	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 45,08	R\$ 11,05	R\$ 56,13	R\$ 1.234,86
4.9.28	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	580,00	R\$ 11,23	R\$ 2,75	R\$ 13,98	R\$ 8.108,40
4.9.29	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	22,00	R\$ 175,86	R\$ 43,12	R\$ 218,98	R\$ 4.817,56
4.9.30	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 177,92	R\$ 43,63	R\$ 221,55	R\$ 221,55
4.9.31	C1156	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X20)mm	SEINFRA	M	140,65	R\$ 42,58	R\$ 10,44	R\$ 53,02	R\$ 7.457,26
4.10	PISOS								R\$ 190.262,41
4.10.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	290,97	R\$ 37,60	R\$ 9,22	R\$ 46,82	R\$ 13.623,22
4.10.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	33,79	R\$ 272,39	R\$ 66,79	R\$ 339,18	R\$ 11.600,89
4.10.3	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	61,99	R\$ 44,19	R\$ 10,84	R\$ 55,03	R\$ 3.411,31
4.10.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	282,66	R\$ 91,26	R\$ 22,38	R\$ 113,64	R\$ 32.121,48

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS; E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA, 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO, 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.10.5	C1820	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INGLUS, POLIMENTO (INFERNO)	SEINFRA	M2	820,90	R\$ 113,59	R\$ 27,85	R\$ 141,44	R\$ 116.119,41
4.10.6	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	9,51	R\$ 83,97	R\$ 20,59	R\$ 104,56	R\$ 994,37
4.10.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,88	R\$ 8,73	R\$ 2,14	R\$ 10,87	R\$ 31,31
4.10.8	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	200,69	R\$ 39,66	R\$ 9,72	R\$ 49,38	R\$ 9.910,07
4.10.9	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	20,06	R\$ 103,70	R\$ 25,43	R\$ 129,13	R\$ 2.590,35
4.11	PINTURAS								R\$ 108.332,61
4.11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	274,08	R\$ 11,78	R\$ 2,89	R\$ 14,67	R\$ 4.020,75
4.11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	946,52	R\$ 19,23	R\$ 4,72	R\$ 23,95	R\$ 22.669,15
4.11.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	227,85	R\$ 14,98	R\$ 3,67	R\$ 18,65	R\$ 4.249,40
4.11.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.497,26	R\$ 25,19	R\$ 6,18	R\$ 31,37	R\$ 46.969,05
4.11.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	154,32	R\$ 13,83	R\$ 3,39	R\$ 17,22	R\$ 2.657,39
4.11.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	40,32	R\$ 16,55	R\$ 4,06	R\$ 20,61	R\$ 831,00
4.11.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	63,84	R\$ 20,54	R\$ 5,04	R\$ 25,58	R\$ 1.633,03
4.11.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	66,30	R\$ 37,54	R\$ 9,20	R\$ 46,74	R\$ 3.098,86
4.11.9	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	584,26	R\$ 15,07	R\$ 3,70	R\$ 18,77	R\$ 10.966,56
4.11.10	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	61,99	R\$ 23,00	R\$ 5,64	R\$ 28,64	R\$ 1.775,39
4.11.11	C1621	LEITREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 15,95	R\$ 3,69	R\$ 19,64	R\$ 543,46
4.11.12	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	499,36	R\$ 14,34	R\$ 3,52	R\$ 17,86	R\$ 8.918,57

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SERVIÇOS: CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4.12	DIVERSOS								R\$ 36.385,35
4.12.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	57,19	R\$ 307,84	R\$ 75,48	R\$ 383,32	R\$ 21.922,07
4.12.2	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	4,66	R\$ 239,73	R\$ 58,78	R\$ 298,51	R\$ 1.391,06
4.12.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	66,80	R\$ 10,88	R\$ 2,67	R\$ 13,55	R\$ 905,14
4.12.4	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 373,20	R\$ 91,51	R\$ 464,71	R\$ 929,42
4.12.5	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 899,71	R\$ 220,61	R\$ 1.120,32	R\$ 6.721,92
4.12.6	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	0,38	R\$ 469,25	R\$ 115,06	R\$ 584,31	R\$ 222,04
4.12.7	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 639,61	R\$ 156,83	R\$ 796,44	R\$ 1.592,88
4.12.8	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 45,06	R\$ 11,05	R\$ 56,11	R\$ 112,22
4.12.9	C1791	MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 322,58	R\$ 79,10	R\$ 401,68	R\$ 401,68
4.12.10	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	1,28	R\$ 277,84	R\$ 68,13	R\$ 345,97	R\$ 442,84
4.12.11	COT./.	CONTAINER COM RODAS PARA LIXO - CAPACIDADE 240L	Composições Próprias	UNID	3,00	R\$ 466,88	R\$ 114,48	R\$ 581,36	R\$ 1.744,08
VALOR COM BDI: R\$ 2.778.513,20									

Dois Milhões Setecentos e Setenta e Oito Mil Quinhentos e Trze reais e Vinte centavos



OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 80 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,58	R\$ 35,27
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,28	R\$ 24,28
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,25	R\$ 55,13
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,10	R\$ 2,27
TOTAL Material:					R\$ 116,95

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,55	R\$ 31,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,10
VALOR:					R\$ 148,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 20,12
VALOR BDI (24.52%):					R\$ 36,30
VALOR COM BDI:					R\$ 184,35

1.1.2. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,77	R\$ 2,70
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 15,55	R\$ 20,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,92
VALOR:					R\$ 22,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 14,77
VALOR BDI (24.52%):					R\$ 5,62
VALOR COM BDI:					R\$ 28,54

1.1.3. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 15,55	R\$ 46,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,88
VALOR:					R\$ 52,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 33,94
VALOR BDI (24.52%):					R\$ 12,97
VALOR COM BDI:					R\$ 65,85

1.1.4. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 20,77	R\$ 1,66

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 15,55	R\$ 12,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,10
VALOR:						R\$ 14,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 9,05
VALOR BDI (24.52%):						R\$ 3,46
VALOR COM BDI:						R\$ 17,56

1.1.5. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,77	R\$ 1,04	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,55	R\$ 7,78	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,82
VALOR:						R\$ 8,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 5,66
VALOR BDI (24.52%):						R\$ 2,16
VALOR COM BDI:						R\$ 10,97

1.1.6. C2942 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,55	R\$ 7,78	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,78
VALOR:						R\$ 7,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 5,04
VALOR BDI (24.52%):						R\$ 1,91
VALOR COM BDI:						R\$ 9,69

1.1.7. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,55	R\$ 3,11	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,11
VALOR:						R\$ 3,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 2,01
VALOR BDI (24.52%):						R\$ 0,76
VALOR COM BDI:						R\$ 3,87

1.1.8. C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,77	R\$ 4,15

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,55	R\$ 3,11	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,26
						VALOR:	R\$ 7,26
						VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 4,51
						VALOR BDI (24.52%):	R\$ 1,78
						VALOR COM BDI:	R\$ 9,04

1.2.1. C0229 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 45,56	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 45,56
					VALOR:	R\$ 45,56
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 29,48
					VALOR BDI (24.52%):	R\$ 11,17
					VALOR COM BDI:	R\$ 56,73

1.2.2. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 65,05	
					TOTAL Material:	R\$ 65,05
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 26,44	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 26,44
					VALOR:	R\$ 91,49
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 17,11
					VALOR BDI (24.52%):	R\$ 22,43
					VALOR COM BDI:	R\$ 113,92

1.2.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 10,50	
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 10,50
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 11,20	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,20
					VALOR:	R\$ 21,70
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,37
					VALOR BDI (24.52%):	R\$ 5,32

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 27,02
----------------	-----------

1.2.4. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	R\$ 126,49	R\$ 28,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 28,11
VALOR:						R\$ 28,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 2,89
VALOR BDI (24.52%):						R\$ 6,89
VALOR COM BDI:						R\$ 35,00

1.3.1. C0843 CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,21	R\$ 15,86
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,86
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 65,58	R\$ 56,85
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 74,02	R\$ 46,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,54	R\$ 188,46
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 71,79	R\$ 15,00
TOTAL Material:						R\$ 306,72
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 93,30
VALOR:						R\$ 415,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 68,53
VALOR BDI (24.52%):						R\$ 101,97
VALOR COM BDI:						R\$ 517,85

1.3.2. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 123,22	R\$ 0,99
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,99
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 8,64	R\$ 9,07
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,76	R\$ 0,20
TOTAL Material:						R\$ 9,27
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 16,77	R\$ 1,34
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 20,77	R\$ 1,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,00
VALOR:						R\$ 13,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 1,94
VALOR BDI (24.52%):						R\$ 3,25
VALOR COM BDI:						R\$ 16,51

1.3.3. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 28,73	R\$ 7,47
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 12,25	R\$ 14,70
I1728	PREÇO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,41	R\$ 3,35
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,60	R\$ 7,04
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 9,72	R\$ 11,37
TOTAL Material:						R\$ 43,93
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,77	R\$ 22,64
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,77	R\$ 28,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 50,68
VALOR:						R\$ 94,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 30,86
VALOR BDI (24.52%):						R\$ 23,27
VALOR COM BDI:						R\$ 117,81

1.3.4. C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 64,18	R\$ 73,81
TOTAL Material:						R\$ 73,81
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 20,77	R\$ 103,85
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 15,55	R\$ 108,85
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 212,70
Serviço	DESCR. SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 366,47	R\$ 109,94
TOTAL Serviço:						R\$ 109,94
VALOR:						R\$ 396,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 163,12
VALOR BDI (24.52%):						R\$ 97,21

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 493,66
----------------	------------

1.3.5. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,21	R\$ 15,86
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,86

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 9,24	R\$ 554,40
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 9,76	R\$ 11,71
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 65,58	R\$ 40,89
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 74,02	R\$ 64,99
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,54	R\$ 176,90
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 12,25	R\$ 7,35
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 13,41	R\$ 26,82
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 9,72	R\$ 48,60
TOTAL Material:						R\$ 931,66

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 16,77	R\$ 206,27
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 20,77	R\$ 99,70
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 20,77	R\$ 155,78
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 15,55	R\$ 186,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 689,89

VALOR:	R\$ 1.637,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 435,01
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 401,49
VALOR COM BDI:	R\$ 2.038,90

1.4.1. C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	R\$ 65,58	R\$ 0,64
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	R\$ 1,53	R\$ 19,89
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 1,07	R\$ 1,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 0,54	R\$ 0,79
TOTAL Material:						R\$ 22,89

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 20,77	R\$ 6,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,55	R\$ 6,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,87

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES; SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR:	R\$ 35,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,02
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 8,77
VALOR COM BDI:	R\$ 44,53

1.4.2. C0046 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 65,58	R\$ 13,71
I0228 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	R\$ 1,97	R\$ 25,61
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,13000000	R\$ 1,07	R\$ 3,35
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,13000000	R\$ 0,54	R\$ 1,69
TOTAL Material:					R\$ 44,36

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,77	R\$ 8,31
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	R\$ 15,55	R\$ 8,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,17

VALOR:	R\$ 61,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,73
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 15,09
VALOR COM BDI:	R\$ 76,62

1.4.3. C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 72,59	R\$ 0,29
I0799 CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,19	R\$ 2,23
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	R\$ 0,54	R\$ 0,86
I7917 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 337,39	R\$ 337,39
I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 3,07	R\$ 3,99
TOTAL Material:					R\$ 344,76

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 20,77	R\$ 49,85
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 15,55	R\$ 74,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 124,49

VALOR:	R\$ 469,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 78,31
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 115,06
VALOR COM BDI:	R\$ 584,31

1.4.4. C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0810	COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 4,51	R\$ 22,55
TOTAL Material:					R\$ 22,55	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,88000000	R\$ 20,77	R\$ 39,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 15,55	R\$ 16,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 55,38	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	R\$ 846,79	R\$ 4,49
TOTAL Serviço:					R\$ 4,49	

VALOR:	R\$ 82,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 35,81
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 20,21
VALOR COM BDI:	R\$ 102,63

1.4.5. C4727 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 5,35	R\$ 6,42
I9041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 424,15	R\$ 169,66
I9047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 72,83	R\$ 29,13
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	R\$ 16,07	R\$ 24,59
TOTAL Material:					R\$ 229,80	

VALOR:	R\$ 229,80
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 56,35
VALOR COM BDI:	R\$ 286,15

1.5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 65,58	R\$ 0,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,54	R\$ 1,31
TOTAL Material:					R\$ 1,71	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,77	R\$ 2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,55	R\$ 2,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,41	

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR:	R\$ 6,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,76
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 1,50
VALOR COM BDI:	R\$ 7,62

1.5.2. C3246 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,79

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 347,57	R\$ 6,95
TOTAL Serviço:					R\$ 6,95

VALOR:	R\$ 28,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 15,55
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 7,05
VALOR COM BDI:	R\$ 35,79

1.5.3. C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,79

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 366,47	R\$ 9,16
TOTAL Serviço:					R\$ 9,16

VALOR:	R\$ 30,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 16,05
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 7,59
VALOR COM BDI:	R\$ 38,54

1.5.4. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,20	R\$ 46,42
TOTAL Material:					R\$ 46,42

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,77	R\$ 29,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,55	R\$ 21,77

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 50,85
--------------------	-----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 742,03	R\$ 14,84

TOTAL Serviço: R\$ 14,84

VALOR:	R\$ 112,11
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 38,13
VALOR BDI (24,52%):	R\$ 27,49
VALOR COM BDI:	R\$ 139,60

1.5.5. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 3,49	R\$ 0,59

TOTAL Material: R\$ 0,59

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,77	R\$ 4,15
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,55	R\$ 3,11

TOTAL Mão de Obra: R\$ 7,26

VALOR:	R\$ 7,85
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 4,51
VALOR BDI (24,52%):	R\$ 1,92
VALOR COM BDI:	R\$ 9,77

1.5.6. C1462 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 65,58	R\$ 1,59
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R\$ 0,54	R\$ 5,25
I1249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,40000000	R\$ 5,33	R\$ 2,13

TOTAL Material: R\$ 8,97

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 20,77	R\$ 15,58
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 15,55	R\$ 14,77

TOTAL Mão de Obra: R\$ 30,35

VALOR:	R\$ 39,32
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 18,94
VALOR BDI (24,52%):	R\$ 9,64
VALOR COM BDI:	R\$ 48,96

1.6.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 65,58	R\$ 45,77
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 74,02	R\$ 64,99
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,54	R\$ 118,80
TOTAL Material:					R\$ 229,56

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 15,55	R\$ 248,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 290,34



VALOR:	R\$ 519,90
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 185,99
VALOR BDI (24,52%):	R\$ 127,48
VALOR COM BDI:	R\$ 647,38

1.6.2. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,21	R\$ 0,24
I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 0,85	R\$ 0,68
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,92

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,47	R\$ 9,87
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 72,59	R\$ 2,18
I0508 CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,70	R\$ 2,36
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,54	R\$ 14,35
I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 17,69	R\$ 0,53
I1101 ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 35,76	R\$ 3,58
I1102 ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 34,17	R\$ 1,71
I1316 JUNTA PLÁSTICA "I" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,34	R\$ 3,35
TOTAL Material:					R\$ 37,93

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,77	R\$ 31,16
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,77	R\$ 24,92
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 15,55	R\$ 18,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 74,74

VALOR:	R\$ 113,59
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 45,83
VALOR BDI (24,52%):	R\$ 27,85
VALOR COM BDI:	R\$ 141,44

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.6.3. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,20	R\$ 2,06
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 41,47	R\$ 0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,23

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 65,58	R\$ 3,72
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 58,74	R\$ 0,38
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,54	R\$ 27,54
TOTAL Material:						R\$ 31,64

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,77	R\$ 3,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,55	R\$ 2,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,79

VALOR:	R\$ 39,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 4,51
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 9,72
VALOR COM BDI:	R\$ 49,38

1.6.4. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 65,58	R\$ 1,59
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,54	R\$ 3,95
TOTAL Material:						R\$ 5,54

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 15,55	R\$ 17,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,65

VALOR:	R\$ 44,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 24,07
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 10,84
VALOR COM BDI:	R\$ 55,03

1.6.5. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 72,59	R\$ 83,48
TOTAL Material:						R\$ 83,48

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 15,55	R\$ 20,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,22

VALOR:	R\$ 103,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,09
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 25,43
VALOR COM BDI:	R\$ 129,13

1.7.1. 0415 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 278,92	R\$ 278,92
TOTAL Material:					R\$ 278,92

VALOR:	R\$ 278,92
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 68,39
VALOR COM BDI:	R\$ 347,31

1.7.2. C2673 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12252 VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 198,61	R\$ 198,61
TOTAL Material:					R\$ 198,61

VALOR:	R\$ 198,61
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 48,70
VALOR COM BDI:	R\$ 247,31

1.7.3. C2984 VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12465 VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 124,13	R\$ 124,13
TOTAL Material:					R\$ 124,13

VALOR:	R\$ 124,13
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 30,44
VALOR COM BDI:	R\$ 154,57

1.7.4. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 65,58	R\$ 0,52
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 1,07	R\$ 0,61

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,54	R\$ 1,53
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 95,81	R\$ 95,81
					TOTAL Material:	R\$ 98,47

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,77	R\$ 62,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 15,55	R\$ 46,65
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 108,96

VALOR:	R\$ 207,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 67,70
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 50,86
VALOR COM BDI:	R\$ 258,29

1.7.5. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 65,58	R\$ 0,70
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 159,60	R\$ 159,60
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 1,07	R\$ 1,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,54	R\$ 0,93
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 23,97	R\$ 71,91
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,69	R\$ 44,69
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 42,34	R\$ 84,68
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,26	R\$ 2,08
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 204,77	R\$ 204,77
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 15,10	R\$ 3,02
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,34	R\$ 8,04
					TOTAL Material:	R\$ 582,26

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 16,77	R\$ 62,89
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 20,77	R\$ 77,89
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,77	R\$ 29,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,55	R\$ 21,77
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 191,63

VALOR:	R\$ 773,89
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 117,31
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 189,76
VALOR COM BDI:	R\$ 963,65

1.7.6. C1986 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 65,58	R\$ 0,70
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 159,60	R\$ 159,60
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 1,07	R\$ 1,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,54	R\$ 0,93
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 23,97	R\$ 71,91
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,69	R\$ 44,69
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 42,34	R\$ 84,68
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,26	R\$ 2,08
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 178,85	R\$ 178,85
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 15,10	R\$ 3,02
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,34	R\$ 8,04
TOTAL Material:						R\$ 556,34

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 16,77	R\$ 62,89
10498	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 20,77	R\$ 77,89
12391	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,77	R\$ 29,08
12543	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,55	R\$ 21,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 191,63

VALOR:	R\$ 747,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 117,31
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 183,40
VALOR COM BDI:	R\$ 931,37

1.7.7. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 65,58	R\$ 0,70
10209	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 159,60	R\$ 159,60
10441	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 1,07	R\$ 1,84
10805	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,54	R\$ 0,93
11031	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 23,97	R\$ 71,91
11155	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,69	R\$ 44,69
11240	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 42,34	R\$ 84,68
11590	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,26	R\$ 2,08
11709	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 271,73	R\$ 271,73
11724	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 15,10	R\$ 3,02
11919	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,34	R\$ 8,04
TOTAL Material:					R\$ 648,22

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 16,77	R\$ 62,89

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 20,77	R\$ 77,89
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,77	R\$ 29,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,55	R\$ 21,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 191,63

VALOR:	R\$ 840,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 117,31
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 206,18
VALOR COM BDI:	R\$ 1.047,03

1.7.8. C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 65,58	R\$ 0,70
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 159,60	R\$ 159,60
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 1,07	R\$ 1,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,54	R\$ 0,93
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 23,97	R\$ 71,91
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,69	R\$ 44,69
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 42,34	R\$ 84,68
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,26	R\$ 2,08
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 152,92	R\$ 152,92
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 15,10	R\$ 3,02
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,34	R\$ 8,04
TOTAL Material:					R\$ 530,41	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 16,77	R\$ 62,89
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 20,77	R\$ 77,89
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,77	R\$ 29,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,55	R\$ 21,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 191,63	

VALOR:	R\$ 722,04
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 117,31
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 177,04
VALOR COM BDI:	R\$ 899,08

1.7.9. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 65,58	R\$ 0,19
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,54	R\$ 0,63
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 441,45	R\$ 441,45

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS. NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 17 DE AGOSTO DE 2023.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 442,27
-----------------	------------

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	1,50000000	R\$ 20,77	R\$ 31,16
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,50000000	R\$ 15,55	R\$ 38,88

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 70,04
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 512,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 43,92
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 125,62
VALOR COM BDI:	R\$ 637,95



1.7.10. C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN)

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11942 TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 33,36	R\$ 33,36

TOTAL Material:	R\$ 33,36
-----------------	-----------

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA H	1,50000000	R\$ 16,77	R\$ 25,16
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA H	1,50000000	R\$ 20,77	R\$ 31,16

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,32
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 89,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 34,29
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 21,99
VALOR COM BDI:	R\$ 111,67

1.7.11. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437 PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA M2	1,00000000	R\$ 480,43	R\$ 480,43

TOTAL Material:	R\$ 480,43
-----------------	------------

VALOR:	R\$ 480,43
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 117,80
VALOR COM BDI:	R\$ 598,23

1.7.12. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 44,69	R\$ 44,69

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



AG CONSTRUTORA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 44,89
-----------------	-----------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 16,77	R\$ 33,54
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 75,08
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 119,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 45,70
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 29,37
VALOR COM BDI:	R\$ 149,14

1.8.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 52,96	R\$ 52,96

TOTAL Material:	R\$ 52,96
-----------------	-----------

VALOR:	R\$ 52,96
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 12,99
VALOR COM BDI:	R\$ 65,95

1.8.2. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 20,58	R\$ 21,20
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 15,10	R\$ 1,36
11784 REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 56,83	R\$ 2,27
11873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 69,99	R\$ 2,80

TOTAL Material:	R\$ 27,63
-----------------	-----------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 16,77	R\$ 20,12
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,32	R\$ 24,38

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,50
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 72,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 26,88
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 17,69
VALOR COM BDI:	R\$ 89,82

1.8.3. C2612 TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4"(110mm) (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,75000000	R\$ 0,27	R\$ 0,47

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12224	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4"	SEINFRA	M	1,01200000	R\$ 88,24	R\$ 89,30
TOTAL Material:						R\$ 89,30

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 16,77	R\$ 10,57
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 20,32	R\$ 12,80
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,37

VALOR:	R\$ 113,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,12
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 27,70
VALOR COM BDI:	R\$ 140,88

1.8.4. C2290 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,69	R\$ 4,14
TOTAL Material:						R\$ 4,14

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,77	R\$ 22,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 15,55	R\$ 17,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 39,96

VALOR:	R\$ 44,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 24,83
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 10,81
VALOR COM BDI:	R\$ 54,14

1.8.5. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 5,57	R\$ 19,50
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 17,61	R\$ 23,42
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 15,10	R\$ 1,81
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,31	R\$ 4,59
TOTAL Material:						R\$ 49,32

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,54

VALOR:	R\$ 86,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 22,85
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 21,30
VALOR COM BDI:	R\$ 108,16

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.8.6. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,69	R\$ 22,77
TOTAL Material:					R\$ 22,77	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,77	R\$ 22,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 15,55	R\$ 17,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 39,96	
VALOR:					R\$ 62,73	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 24,83	
VALOR BDI (24.52%):					R\$ 15,38	
VALOR COM BDI:					R\$ 78,11	

1.8.7. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 10,59	R\$ 2,65
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	2,30000000	R\$ 26,02	R\$ 59,85
I1581	PARAFUSO FRANCES 1/2"x9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 5,70	R\$ 17,10
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 15,10	R\$ 3,78
TOTAL Material:					R\$ 83,38	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 16,77	R\$ 15,09
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 20,77	R\$ 18,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,78	
VALOR:					R\$ 117,16	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 20,56	
VALOR BDI (24.52%):					R\$ 28,73	
VALOR COM BDI:					R\$ 145,89	

1.8.8. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 72,59	R\$ 0,18
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 1,07	R\$ 0,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,54	R\$ 0,17

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 0,70
-----------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 15,55	R\$ 4,98

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,21
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 11,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,97
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 2,93
VALOR COM BDI:	R\$ 14,88



1.8.9. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,39	R\$ 7,17

TOTAL Material:	R\$ 7,17
-----------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,77	R\$ 10,39
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,55	R\$ 7,78

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,17
--------------------	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 496,07	R\$ 0,99

TOTAL Serviço:	R\$ 0,99
----------------	----------

VALOR:	R\$ 26,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,50
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 6,46
VALOR COM BDI:	R\$ 32,79

1.9.1. C2099 RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,32	R\$ 8,13

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 24,90
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 24,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 15,17
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 6,11
VALOR COM BDI:	R\$ 31,01

1.9.2. C1902 PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SÍTIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SÍTIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SEDUC

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

CEI: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

E.E.F. ISAAC VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 17 DE AGOSTO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	R\$ 8,04	R\$ 9,17
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 72,59	R\$ 2,18
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	R\$ 0,54	R\$ 8,85
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	R\$ 0,27	R\$ 0,61
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 71,79	R\$ 2,87
I1648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 435,42	R\$ 435,42
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 159,43	R\$ 318,86
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 84,05	R\$ 168,10
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 35,08	R\$ 70,16
TOTAL Material:						R\$ 1.016,22

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,77	R\$ 67,08
I2320	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 20,32	R\$ 81,28
I2391	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,77	R\$ 51,93
I2543	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,55	R\$ 38,88
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 239,17

VALOR:	R\$ 1.255,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 146,04
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 307,82
VALOR COM BDI:	R\$ 1.563,21

1.9.3. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I8665	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 416,04	R\$ 416,04
TOTAL Material:					R\$ 416,04

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,55	R\$ 10,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,89

VALOR:	R\$ 426,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 7,05
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 104,68
VALOR COM BDI:	R\$ 531,61

1.10.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0171	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 384,67	R\$ 384,67
I0406	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 203,51	R\$ 203,51
I1091	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,21	R\$ 17,21
I1180	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,27	R\$ 0,15