

# **Construtora Borges Carneiro Ltda.**



FORTALEZA/CE, 31 DE JANEIRO DE 2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**REF.: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA**

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DO EDITAL DE **CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA**, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 1.955.704,96 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. GALBA CARVALHO CARNEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000002428491 E CPF Nº 302.102.833-00, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXO E ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

**PROPONENTE:** CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA **CNPJ:** 01.590.549/0001-46  
**ENDEREÇO:** R. EDMUNDO ALMEIDA FILHO, 206 – PARREÃO **CIDADE:** FORTALEZA/CE **CEP:** 60.410-374  
**FONE:** (85) 3013-8666 **E-MAIL:** [cbc@borgescarneiro.com.br](mailto:cbc@borgescarneiro.com.br)

ATENCIOSAMENTE,

**CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.**



Galba Carvalho Carneiro  
Sócio – Administrador  
RG 2000002428491 SSP/CE  
CPF 302.102.833-00  
CREA 9970-D



# Construtora Borges Carneiro Ltda.




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
				SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 10.252,00	R\$ 13.005,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 102,52	R\$ 130,05	R\$ 10.252,00	R\$ 13.005,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.169,12	R\$ 2.751,48
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 180,76	R\$ 229,29	R\$ 2.169,12	R\$ 2.751,48
3	LOCAÇÃO DA OBRA					R\$ 1.178,56	R\$ 1.495,01
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,31	R\$ 510,20	R\$ 647,19	R\$ 1.178,56	R\$ 1.495,01
4	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 1.072.882,23	R\$ 1.360.792,38
4.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	23.237,91	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 2.091,41	R\$ 2.556,17
4.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	15.607,23	R\$ 47,80	R\$ 60,63	R\$ 746.025,59	R\$ 946.266,35
4.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.572,87	R\$ 71,02	R\$ 90,09	R\$ 324.765,23	R\$ 411.969,86
5	DRENAGEM					R\$ 420.605,50	R\$ 533.578,42
5.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	8.824,49	R\$ 28,66	R\$ 36,36	R\$ 252.909,88	R\$ 320.858,46
5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	303,89	R\$ 54,09	R\$ 68,61	R\$ 16.437,41	R\$ 20.849,89
5.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	303,89	R\$ 497,74	R\$ 631,38	R\$ 151.258,21	R\$ 191.870,07
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 32.068,32	R\$ 40.666,34
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	23.237,91	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 32.068,32	R\$ 40.666,34
7	SINALIZAÇÃO					R\$ 2.693,20	R\$ 3.416,33
7.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	3,60	R\$ 748,11	R\$ 948,98	R\$ 2.693,20	R\$ 3.416,33
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 413.856,03
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.541.948,93
						VALOR TOTAL:	R\$ 1.955.704,96

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro  
Sócio – Administrador  
RG 2000002428491 SSP/CE  
CPF 302.102.833-00  
CREA 9970-D



## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1.1. COMP.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	0,1	R\$ 6.171,03	R\$ 617,10
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,063	R\$ 17.326,01	R\$ 1.091,54
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 1.708,64</b>	
<b>TOTAL P/ 6 MESES:</b>				<b>R\$ 10.251,84</b>	
<b>FRAÇÃO 100%:</b>				<b>R\$ 102,52</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>R\$ 130,05</b>	

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	R\$ 38,3200	R\$ 39,0864
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,00000000	R\$ 31,3000	R\$ 31,3000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	R\$ 15,8000	R\$ 71,1000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	R\$ 15,7000	R\$ 2,3550
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 143,8414</b>	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 36,9200</b>	
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 180,76</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>R\$ 229,29</b>	

3.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)					
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,00000000	R\$ 78,3800	R\$ 156,7600
I0758	NÍVEL (CHP)	H	4,00000000	R\$ 1,1500	R\$ 4,6000
I0775	TEODOLITO (CHP)	H	4,00000000	R\$ 2,2700	R\$ 9,0800
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>				<b>R\$ 170,4400</b>	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
I2382	NIVELADOR	H	4,00000000	R\$ 26,4400	R\$ 105,7600
I2445	TOPOGRAFO	H	5,00000000	R\$ 31,5200	R\$ 157,6000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 339,7600</b>	
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 510,20</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>R\$ 647,19</b>	

4.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)					
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	R\$ 120,1800	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00027778	R\$ 302,5100	R\$ 0,0840
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>				<b>R\$ 0,0840</b>	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	H	0,00055556	R\$ 18,4600	R\$ 0,0103
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 0,0103</b>	
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 0,09</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>R\$ 0,11</b>	

4.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)					
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	R\$ 27,5700	R\$ 1,3785
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	R\$ 111,4000	R\$ 1,1140
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>				<b>R\$ 2,4925</b>	
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	R\$ 68,7300	R\$ 10,3095
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	R\$ 111,1900	R\$ 16,6785
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 26,9880</b>	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 18,3240</b>	
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 47,80</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>R\$ 60,63</b>	

4.3. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)					
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	R\$ 27,5700	R\$ 1,3785
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	R\$ 111,4000	R\$ 1,1140
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>				<b>R\$ 2,4925</b>	
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	R\$ 68,7300	R\$ 10,3095
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	R\$ 111,1900	R\$ 16,6785
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 26,9880</b>	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 18,3240</b>	
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,04300000	R\$ 539,8900	R\$ 23,2153
<b>TOTAL Serviço:</b>				<b>R\$ 23,2153</b>	
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 71,02</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>R\$ 90,09</b>	

5.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)				
--	--	--	--	--

*[Handwritten signatures and initials]*



# Construtora Borges Carneiro Ltda.



Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	R\$ 4,3100
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 4,3100</b>
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,15000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	H	0,25000000	R\$ 4,6150
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 8,2390</b>
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	R\$ 5,2600
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	R\$ 408,4700
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	R\$ 0,1754
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,01500000	R\$ 48,9200
<b>TOTAL Serviço:</b>				<b>R\$ 16,1122</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 28,66</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>R\$ 36,36</b>

### 5.2. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	2,93000000	R\$ 18,4600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 54,0878</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 54,09</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>R\$ 68,61</b>

### 5.3. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	R\$ 82,0600
I0280	BRITA	M3	0,96580000	R\$ 98,6700
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	R\$ 0,7000
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 154,0000</b>
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 313,1382</b>
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	10,00000000	R\$ 18,4600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 184,6000</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 497,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>R\$ 631,38</b>

### 6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,07500000	R\$ 18,4600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 1,3845</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 1,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>R\$ 1,75</b>

### 7.1. C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)


Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,90000000	R\$ 62,5200
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10000000	R\$ 169,5200
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>				<b>R\$ 73,2200</b>
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,00000000	R\$ 0,5900
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,00000000	R\$ 1,0200
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00000000	R\$ 566,9900
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,00000000	R\$ 21,7100
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	1,00000000	R\$ 10,3000
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 646,6600</b>
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	H	0,10000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	H	1,00000000	R\$ 18,4600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 20,8760</b>
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,01800000	R\$ 408,4700
<b>TOTAL Serviço:</b>				<b>R\$ 7,3525</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 748,11</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>R\$ 948,98</b>

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro  
Sócio - Administrador  
RG 2000002428491 SSP/CE  
CPF 302.102.833-00  
CREA 9970-D



# Construtora Borges Carneiro Ltda.



005

## CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.005,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 2.601,00	R\$ 2.601,00	R\$ 2.601,00	R\$ 2.601,00	R\$ 1.300,50	R\$ 1.300,50	R\$ 13.005,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.751,48	100,00%						100,00%
			R\$ 2.751,48						R\$ 2.751,48
3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.495,01	50,00%	50,00%					100,00%
			R\$ 747,51	R\$ 747,50					R\$ 1.495,01
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.360.792,38		20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 272.158,48	R\$ 408.237,71	R\$ 408.237,71	R\$ 136.079,24	R\$ 136.079,24	R\$ 1.360.792,38
5	DRENAGEM	R\$ 533.578,42	15,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			R\$ 80.036,76	R\$ 133.394,61	R\$ 80.036,76	R\$ 80.036,76	R\$ 80.036,76	R\$ 80.036,77	R\$ 533.578,42
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 40.666,34						100,00%	100,00%
								R\$ 40.666,34	R\$ 40.666,34
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.416,33						100,00%	100,00%
								R\$ 3.416,33	R\$ 3.416,33
			R\$ 86.136,75	R\$ 408.901,59	R\$ 490.875,47	R\$ 490.875,47	R\$ 217.416,50	R\$ 261.499,18	R\$ 1.955.704,96
			R\$ 86.136,75	R\$ 495.038,34	R\$ 985.913,81	R\$ 1.478.789,28	R\$ 1.694.205,78	R\$ 1.955.704,96	R\$ 1.955.704,96

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro  
Sócio – Administrador  
RG 200002428491 SSP/CE  
CPF 302.102.833-00  
CREA 9970-D

M

00



# Construtora Borges Carneiro Ltda.



006


## BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
S + G	Garantia/Seguros	0,32
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>4,62</b>
	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
DF	Despesas Financeiras	1,02
	<b>TOTAL</b>	<b>1,02</b>
	<b>Benefício</b>	
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,64</b>
I	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	(CPRB)	4,50
	ISS	3,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

**BDI = 26,85%**

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro  
Sócio - Administrador  
RG 2000002428491 SSP/CE  
CPF 302.102.833-00  
CREA 9970-D



# Construtora Borges Carneiro Ltda

## ENCARGOS SOCIAIS



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA	MANEJALISTA
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>
	<b>A + B + C + D =</b>	<b>84,44</b>	<b>47,48</b>

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro  
Sócio - Administrador  
RG 2000002428491 SSP/CE  
CPF 302.102.833-00  
CREA 9970-D