

À
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Rua José Joaquim de Carvalho, N° 473
Centro – Viçosa do Ceará - Ceará

Att: Comissão Permanente de Licitação

Ref: **CONCORRÊNCIA N° 03/2023-SEINFRA**

**Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE
VIÇOSA DO CEARÁ - CE.**

DATA: 31/01/2024 ÀS 09:00 HRS.

PROPOSTA **DE** **PREÇOS**

À
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Rua José Joaquim de Carvalho, Nº 473
Centro - Viçosa do Ceará - Ceará

Att: Comissão Permanente de Licitação

Ref: **CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA**

Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE.

DATA: 31/01/2024 ÀS 09:00 HRS.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 03/2023-SEINFRA**, pelo valor global de: **R\$ 1.942.511,61 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)**.

O prazo de execução será de **180 (CENTO E OITENTA) dias corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. **Elizeu Bastos Lira, carteira de identidade nº 95002116452, expedida em 10/11/2010, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF. Nº 209.229.903-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 dias (dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que na nossa proposta estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:


- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;



- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados a direita ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.


Fortaleza, 31 de janeiro de 2024.




Leonardo Braga da Silva
Representante Legal
Rg. 2007009066240-SSPDS-CE
CPF. 062.834.473-25




Antônio Evaldo Gomes Bastos
Eng.º Civil
CREA-CE 10270-D - RNP 060162065-6



RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / CONSOLIDADA	DATA : 31/01/2024	BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	VERSÃO	REF.	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	16/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.005,00	0,67%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.725,20	0,14%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.490,62	0,08%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.351.192,41	69,56%
5	DRENAGEM	R\$ 530.053,76	27,29%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 40.666,34	2,09%
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.378,28	0,17%
VALOR TOTAL:		R\$ 1.942.511,61	100,00%

Um Milhão Novecentos e Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Onze reais e Sessenta e Um centavos


 ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS
 ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D
 RNP: 060152865-6


 CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI
 LEONARDO BRAGA DA SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / CONSOLIDADA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA :	31/01/2024	BDI :	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 13.005,00
1.1	COM-00985604	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 102,52	R\$ 27,53	R\$ 130,05	R\$ 13.005,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.725,20
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 179,03	R\$ 48,07	R\$ 227,10	R\$ 2.725,20
3	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 1.490,62
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,31	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 1.490,62
4	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 1.351.192,41
4.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	23.237,91	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 2.556,17
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.607,23	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 939.867,39
4.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.572,87	R\$ 70,47	R\$ 18,92	R\$ 89,39	R\$ 408.768,85
5	DRENAGEM								R\$ 530.053,76
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	8.824,49	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 318.917,07
5.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	303,89	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 20.849,89
5.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	303,89	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 190.286,80
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 40.666,34
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	23.237,91	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 40.666,34
7	SINALIZAÇÃO								R\$ 3.378,28
7.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 739,78	R\$ 198,63	R\$ 938,41	R\$ 3.378,28

VALOR TOTAL: R\$ 1.942.511,61

Antônio Evaldo Gomes Bastos
Eng.º Civil


CREA-CE 10270-D - RNP 060152005-6

Leonardo Braga da Silva

Representante Legal
CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERVIÇOS EIRELI

Um Milhão Novecentos e Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Onze reais e Sessenta e Um centavos

CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 -
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 - SALA 415 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ
CEP: 60.201-101 - FONE: 35-2180-6091 - EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / CONSOLIDADA	DATA :	31/01/2024	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 30		DIA 60		DIA 90		DIA 120		DIA 150		DIA 180	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,67	R\$ 13.005,00	20,00	R\$ 2.601,00	20,00	R\$ 2.601,00	20,00	R\$ 2.601,00	20,00	R\$ 2.601,00	10,00	R\$ 1.300,50	10,00	R\$ 1.300,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,14	R\$ 2.725,20	100,00	R\$ 2.725,20										
3	LOCAÇÃO DA OBRA	0,08	R\$ 1.490,62	50,00	R\$ 745,31	50,00	R\$ 745,31								
4	PAVIMENTAÇÃO	69,56	R\$			20,00	R\$ 270.238,48	30,00	R\$ 405.357,73	30,00	R\$ 405.357,73	10,00	R\$ 135.119,25	10,00	R\$ 135.119,22
5	DRENAGEM	27,29	R\$ 530.053,76	15,00	R\$ 79.508,06	25,00	R\$ 132.513,44	15,00	R\$ 79.508,06	15,00	R\$ 79.508,06	15,00	R\$ 79.508,06	15,00	R\$ 79.508,08
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,09	R\$ 40.666,34											100,00	R\$ 40.666,34
7	SINALIZAÇÃO	0,17	R\$ 3.378,28											100,00	R\$ 3.378,28
R\$ 1.942.511,61				4,41	R\$ 85.579,57	20,91	R\$ 406.098,23	25,09	R\$ 487.466,79	25,09	R\$ 487.466,79	11,12	R\$ 215.927,81	13,38	R\$ 259.972,42
R\$ 1.942.511,61				4,41	R\$ 85.579,57	25,31	R\$ 491.677,80	50,41	R\$ 979.144,59	75,50	R\$ 1.466.611,38	86,62	R\$ 1.682.539,19	100,00	R\$ 1.942.511,61

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,67	R\$ 13.005,00	100,00	R\$ 13.005,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,14	R\$ 2.725,20	100,00	R\$ 2.725,20
3	LOCAÇÃO DA OBRA	0,08	R\$ 1.490,62	100,00	R\$ 1.490,62
4	PAVIMENTAÇÃO	69,56	R\$	100,00	R\$ 1.351.192,41
5	DRENAGEM	27,29	R\$ 530.053,76	100,00	R\$ 530.053,76
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,09	R\$ 40.666,34	100,00	R\$ 40.666,34
7	SINALIZAÇÃO	0,17	R\$ 3.378,28	100,00	R\$ 3.378,28
R\$ 1.942.511,61			R\$	1.942.511,61	

ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS
 ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D
 RNP: 060152865-6

CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI
LEONARDO BRAGA DA SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS	DATA :	31/01/2024	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO SÍTIO GITÓ, DISTRITO SEDE							R\$ 306.980,74
1.1		LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 251,66
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,39	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 251,66
1.2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 199.566,55
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.885,79	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 427,44
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.306,86	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 199.139,11
1.3		DRENAGEM							R\$ 100.024,57
1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.660,74	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 60.019,14
1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	57,58	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 3.950,56
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	57,58	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 36.054,87
1.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 6.800,13
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.885,79	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 6.800,13
1.5		SINALIZAÇÃO							R\$ 337,83
1.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 739,78	R\$ 198,63	R\$ 938,41	R\$ 337,83
2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DE VIÇOSA DO CEARÁ							R\$ 179.069,34
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.725,20
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 179,03	R\$ 48,07	R\$ 227,10	R\$ 2.725,20
2.2		RUA 01							R\$ 26.416,20
2.2.1		LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 19,36
2.2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 19,36
2.2.2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 18.518,47
2.2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	346,93	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 38,18

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
– CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA :	31/01/2024	BDI :	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	306,88	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 18.480,31
2.2.3	DRENAGEM								R\$ 6.933,41
2.2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	116,68	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 4.216,82
2.2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,91	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 268,27
2.2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,91	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 2.448,32
2.2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 607,13
2.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	346,93	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 607,13
2.2.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 337,83
2.2.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 739,78	R\$ 198,63	R\$ 938,41	R\$ 337,83
2.3	RUA 02								R\$ 14.190,80
2.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 12,91
2.3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,02	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 12,91
2.3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 9.216,03
2.3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	180,31	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 19,83
2.3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	152,71	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 9.196,20
2.3.3	DRENAGEM								R\$ 4.646,32
2.3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	76,85	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 2.777,36
2.3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,69	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 184,56
2.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,69	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 1.684,40
2.3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 315,54
2.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	180,31	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 315,54
2.4	RUA 03								R\$ 18.262,58
2.4.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 12,91

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 31/01/2024 **BDI :** 26,85%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.4.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,02	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 12,91
2.4.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 12.029,18
2.4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	232,07	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 25,53
2.4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	199,33	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 12.003,65
2.4.3	DRENAGEM								R\$ 5.814,37
2.4.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	98,02	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 3.542,44
2.4.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,27	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 224,35
2.4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,27	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 2.047,58
2.4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 406,12
2.4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	232,07	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 406,12
2.5	RUA 04								R\$ 25.679,64
2.5.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 25,81
2.5.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,04	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 25,81
2.5.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 19.347,81
2.5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	358,85	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 39,47
2.5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	320,63	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 19.308,34
2.5.3	DRENAGEM								R\$ 5.340,20
2.5.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	88,36	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 3.193,33
2.5.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,09	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 212,00
2.5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,09	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 1.934,87
2.5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 627,99
2.5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	358,85	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 627,99
2.5.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 337,83

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS	DATA :	31/01/2024	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.5.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 739,78	R\$ 198,63	R\$ 938,41	R\$ 337,83
2.6	RUA 05								R\$ 42.906,39
2.6.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 38,72
2.6.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 38,72
2.6.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 30.495,71
2.6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	572,10	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 62,93
2.6.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	505,36	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 30.432,78
2.6.3	DRENAGEM								R\$ 11.370,78
2.6.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	190,44	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 6.882,50
2.6.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,46	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 443,22
2.6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,46	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 4.045,06
2.6.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.001,18
2.6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	572,10	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.001,18
2.7	RUA 06								R\$ 25.798,99
2.7.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 19,36
2.7.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 19,36
2.7.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 15.102,43
2.7.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	283,32	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 31,17
2.7.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	250,27	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 15.071,26
2.7.3	DRENAGEM								R\$ 10.181,39
2.7.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	170,41	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 6.158,62
2.7.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,79	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 397,25
2.7.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,79	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 3.625,52

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
– CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA:	31/01/2024	BDI:	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.7.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 495,81
2.7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	283,32	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 495,81
2.8	RUA 07								R\$ 23.089,54
2.8.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 19,36
2.8.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 19,36
2.8.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 15.564,02
2.8.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	297,09	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 32,68
2.8.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	257,91	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 15.531,34
2.8.3	DRENAGEM								R\$ 6.986,25
2.8.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	117,95	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 4.262,71
2.8.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,92	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 268,95
2.8.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,92	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 2.454,59
2.8.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 519,91
2.8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	297,09	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 519,91
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO SÍTIO TOPE								R\$ 394.179,01
3.1	RUA 01								R\$ 143.787,55
3.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 122,61
3.1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,19	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 122,61
3.1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 101.542,17
3.1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.908,90	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 209,98
3.1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.682,70	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 101.332,19
3.1.3	DRENAGEM								R\$ 38.444,36
3.1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	638,32	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 23.068,88

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA :	31/01/2024	BDI :	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	22,13	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.518,34
3.1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	22,13	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 13.857,14
3.1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 3.340,58
3.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.908,90	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 3.340,58
3.1.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 337,83
3.1.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 739,78	R\$ 198,63	R\$ 938,41	R\$ 337,83
3.2	RUA 02								R\$ 24.758,31
3.2.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 19,36
3.2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 19,36
3.2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 17.382,84
3.2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	326,10	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 35,87
3.2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	288,06	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 17.346,97
3.2.3	DRENAGEM								R\$ 6.785,43
3.2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	114,70	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 4.145,26
3.2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,80	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 260,72
3.2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,80	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 2.379,45
3.2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 570,68
3.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	326,10	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 570,68
3.3	RUA 03								R\$ 21.375,16
3.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 19,36
3.3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 19,36
3.3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 15.559,22
3.3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	286,27	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 31,49

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA:	31/01/2024	BDI:	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	257,85	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 15.527,73
3.3.3	DRENAGEM								R\$ 5.295,61
3.3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	90,01	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 3.252,96
3.3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,94	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 201,71
3.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,94	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 1.840,94
3.3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 500,97
3.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	286,27	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 500,97
3.4	RUA 04								R\$ 80.297,18
3.4.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 51,62
3.4.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 51,62
3.4.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 62.657,49
3.4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	792,42	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 87,17
3.4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	699,97	R\$ 70,47	R\$ 18,92	R\$ 89,39	R\$ 62.570,32
3.4.3	DRENAGEM								R\$ 15.863,50
3.4.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	264,77	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 9.568,79
3.4.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,06	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 621,61
3.4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,06	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 5.673,10
3.4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.386,74
3.4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	792,42	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.386,74
3.4.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 337,83
3.4.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 739,78	R\$ 198,63	R\$ 938,41	R\$ 337,83
3.5	RUA 05								R\$ 28.343,07
3.5.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 19,36

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS	DATA :	31/01/2024	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 19,36
3.5.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 21.931,35
3.5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	280,00	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 30,80
3.5.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	245,00	R\$ 70,47	R\$ 18,92	R\$ 89,39	R\$ 21.900,55
3.5.3	DRENAGEM								R\$ 5.902,36
3.5.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	100,07	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 3.616,53
3.5.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,29	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 225,73
3.5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,29	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 2.060,10
3.5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 490,00
3.5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	280,00	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 490,00
3.6	RUA 06								R\$ 70.350,91
3.6.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 58,08
3.6.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,09	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 58,08
3.6.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 43.530,42
3.6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	868,50	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 95,54
3.6.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	721,27	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 43.434,88
3.6.3	DRENAGEM								R\$ 24.904,70
3.6.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	413,82	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 14.955,45
3.6.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,32	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 982,50
3.6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	14,32	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 8.966,75
3.6.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.519,88
3.6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	868,50	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.519,88
3.6.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 337,83

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS	DATA:	31/01/2024	BDI:	26,85%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.6.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 739,78	R\$ 198,63	R\$ 938,41	R\$ 337,83
3.7	RUA 07								R\$ 10.365,62
3.7.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 6,45
3.7.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,01	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 6,45
3.7.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 6.584,17
3.7.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	128,86	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 14,17
3.7.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	109,10	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 6.570,00
3.7.3	DRENAGEM								R\$ 3.549,49
3.7.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	60,15	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 2.173,82
3.7.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,98	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 135,85
3.7.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,98	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 1.239,82
3.7.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 225,51
3.7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	128,86	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 225,51
3.8	RUA 08								R\$ 14.901,21
3.8.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 12,91
3.8.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,02	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 12,91
3.8.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 9.694,99
3.8.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	187,74	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 20,65
3.8.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	160,65	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 9.674,34
3.8.3	DRENAGEM								R\$ 4.864,76
3.8.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	82,51	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 2.981,91
3.8.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,71	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 185,93
3.8.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,71	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 1.696,92

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
– CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS	DATA:	31/01/2024	BDI:	26,85%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.8.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 328,55
3.8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	187,74	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 328,55
4		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO - SÍTIO UBARI							R\$ 424.594,23
4.1		RUA 01							R\$ 133.365,65
4.1.1		LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 83,89
4.1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,13	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 83,89
4.1.2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 98.944,39
4.1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.287,48	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 141,62
4.1.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.105,30	R\$ 70,47	R\$ 18,92	R\$ 89,39	R\$ 98.802,77
4.1.3		DRENAGEM							R\$ 32.084,28
4.1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	532,89	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 19.258,64
4.1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	18,46	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.266,54
4.1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	18,46	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 11.559,10
4.1.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 2.253,09
4.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.287,48	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.253,09
4.2		RUA 02							R\$ 108.999,77
4.2.1		LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 70,98
4.2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,11	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 70,98
4.2.2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 85.244,69
4.2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.078,08	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 118,59
4.2.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	952,30	R\$ 70,47	R\$ 18,92	R\$ 89,39	R\$ 85.126,10
4.2.3		DRENAGEM							R\$ 21.797,46
4.2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	365,33	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 13.203,03

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
– CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS	DATA :	31/01/2024	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,37	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 848,71
4.2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,37	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 7.745,72
4.2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.886,64
4.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.078,08	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.886,64
4.3	RUA 03								R\$ 182.228,81
4.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 116,15
4.3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,18	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 116,15
4.3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 140.566,03
4.3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.790,10	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 196,91
4.3.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.570,30	R\$ 70,47	R\$ 18,92	R\$ 89,39	R\$ 140.369,12
4.3.3	DRENAGEM								R\$ 38.413,95
4.3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	640,17	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 23.135,74
4.3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,99	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.508,73
4.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	21,99	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 13.769,48
4.3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 3.132,68
4.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.790,10	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 3.132,68
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SEDE - SÍTIO OLARIA								R\$ 624.726,41
5.1	RUA 01								R\$ 69.787,78
5.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 58,08
5.1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,09	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 58,08
5.1.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 46.682,06
5.1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	898,94	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 98,88
5.1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	773,55	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 46.583,18

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS	DATA :	31/01/2024	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1.3	DRENAGEM								R\$ 21.474,49
5.1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	356,97	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 12.900,90
5.1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,34	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 846,65
5.1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,34	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 7.726,94
5.1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.573,15
5.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	898,94	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.573,15
5.2	RUA 02								R\$ 81.400,06
5.2.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 70,98
5.2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,11	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 70,98
5.2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 55.326,00
5.2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.062,84	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 116,91
5.2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	916,79	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 55.209,09
5.2.3	DRENAGEM								R\$ 24.143,11
5.2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	401,59	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 14.513,46
5.2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,86	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 950,93
5.2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,86	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 8.678,72
5.2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.859,97
5.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.062,84	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.859,97
5.3	RUA 03								R\$ 75.005,76
5.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 64,53
5.3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,10	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 64,53
5.3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 51.386,88
5.3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	979,45	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 107,74

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS	DATA :	31/01/2024	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	851,53	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 51.279,14
5.3.3	DRENAGEM								R\$ 21.502,48
5.3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	355,63	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 12.852,47
5.3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,45	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 854,19
5.3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,45	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 7.795,82
5.3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.714,04
5.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	979,45	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.714,04
5.3.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 337,83
5.3.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 739,78	R\$ 198,63	R\$ 938,41	R\$ 337,83
5.4	RUA 04								R\$ 78.627,81
5.4.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 64,53
5.4.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,10	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 64,53
5.4.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 53.511,21
5.4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.021,18	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 112,33
5.4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	886,73	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 53.398,88
5.4.3	DRENAGEM								R\$ 23.265,00
5.4.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	384,79	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 13.906,31
5.4.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,47	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 924,18
5.4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,47	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 8.434,51
5.4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.787,07
5.4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.021,18	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.787,07
5.5	RUA 05								R\$ 99.044,59
5.5.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 83,89

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS	DATA :	31/01/2024	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,13	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 83,89
5.5.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 69.722,07
5.5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.308,00	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 143,88
5.5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.155,40	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 69.578,19
5.5.3	DRENAGEM								R\$ 26.611,80
5.5.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	442,60	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 15.995,56
5.5.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,28	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.048,36
5.5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,28	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 9.567,88
5.5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.289,00
5.5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.308,00	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.289,00
5.5.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 337,83
5.5.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 739,78	R\$ 198,63	R\$ 938,41	R\$ 337,83
5.6	RUA 06								R\$ 48.339,97
5.6.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 38,72
5.6.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 38,72
5.6.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 34.592,28
5.6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	646,88	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 71,16
5.6.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	573,25	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 34.521,12
5.6.3	DRENAGEM								R\$ 12.576,93
5.6.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	208,05	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 7.518,93
5.6.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,28	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 499,48
5.6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,28	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 4.558,52
5.6.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.132,04

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA:	31/01/2024	BDI:	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	646,88	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.132,04
5.7	RUA 07								R\$ 98.512,37
5.7.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 83,89
5.7.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,13	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 83,89
5.7.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 69.296,54
5.7.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.304,61	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 143,51
5.7.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.148,34	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 69.153,03
5.7.3	DRENAGEM								R\$ 26.511,04
5.7.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	441,35	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 15.950,39
5.7.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,20	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 1.042,87
5.7.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,20	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 9.517,78
5.7.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.283,07
5.7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.304,61	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 2.283,07
5.7.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 337,83
5.7.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 739,78	R\$ 198,63	R\$ 938,41	R\$ 337,83
5.8	RUA 08								R\$ 74.008,07
5.8.1	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 58,08
5.8.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,09	R\$ 508,70	R\$ 136,59	R\$ 645,29	R\$ 58,08
5.8.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 47.227,52
5.8.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	925,10	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 101,76
5.8.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	782,56	R\$ 47,47	R\$ 12,75	R\$ 60,22	R\$ 47.125,76
5.8.3	DRENAGEM								R\$ 24.765,71
5.8.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	411,32	R\$ 28,49	R\$ 7,65	R\$ 36,14	R\$ 14.985,10

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / RUAS	DATA :	31/01/2024	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.8.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,25	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 68,61	R\$ 977,69
5.8.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	14,25	R\$ 493,63	R\$ 132,54	R\$ 626,17	R\$ 8.922,92
5.8.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.618,93
5.8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	925,10	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 1.618,93
5.8.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 337,83
5.8.5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 739,78	R\$ 198,63	R\$ 938,41	R\$ 337,83
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 13.005,00
6.1	COM-00985604	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 102,52	R\$ 27,53	R\$ 130,05	R\$ 13.005,00
VALOR TOTAL:								R\$ 1.942.511,61	


Um Milhão Novecentos e Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Onze reais e Sessenta e Um centavos


Antônio Eivaldo Gomes Bastos
Antônio Eivaldo Gomes Bastos
 Eng.º Civil
 CREA-CE 10270-D - RNP 060182005-6

Leonardo Braga da Silva
Leonardo Braga da Silva
 Representante Legal
 CONSTRUTORA IMPACTO COM E SERV. EIRELI



CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / CONSOLIDADA	DATA : 31/01/2024		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48% 10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
R	Riscos	0,50%
DF	Despesas financeiras	1,02%
TOTAL		5,32%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA)	4,50%
	ISS	3,00%
TOTAL		11,15%

	Benefício	%
L	Lucro	6,64%
S + G	Seguro + Garantia	0,32%
TOTAL		6,96%

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS
 ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D
 RNP: 060152865-6




 CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI
 LEONARDO BRAGA DA SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																	
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / CONSOLIDADA	DATA : 31/01/2024 BDI : 26,85%														
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE																



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS
 ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D
 RNP: 060152865-6

CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI
 LEONARDO BRAGA DA SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / CONSOLIDADA	DATA : 31/01/2024	BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composição	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	PROPRIA	84,44%	47,48%
			HORA	MES	REF.
			0,00%	0,00%	0380

1.1. COM-00985604 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL (%)


MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
18590 ENCARGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	0,60000000	6.171,03	3.702,62
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS	0,37800000	17.326,01	6.549,23
TOTAL MÃO DE OBRA:				10.251,85
Custo Horário da Execução:				R\$ 10.251,8500
Produção da Equipe:				100,0000
Custo Unitário da Execução:				R\$ 102,5200
Custo Direto Total:				R\$ 102,52
VALOR:				R\$ 102,52
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 62,37
VALOR ENCARGOS (47.48%):				R\$ 40,15
VALOR UNITÁRIO:				R\$ 102,52
VALOR BDI (26.85%):				R\$ 27,53
VALOR COM BDI:				R\$ 130,05

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 37,8600	R\$ 38,6172
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 30,9200	R\$ 30,9200
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,6100	R\$ 70,2450
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,5100	R\$ 2,3265
TOTAL Material:					R\$ 142,1087
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200
VALOR:					R\$ 179,03
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 154,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 24,79
VALOR UNITÁRIO:					R\$ 179,03
VALOR BDI (26.85%):					R\$ 48,07
VALOR COM BDI:					R\$ 227,10

3.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 77,6900	R\$ 155,3800
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1400	R\$ 4,5600
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 2,2500	R\$ 9,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 168,9400
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / CONSOLIDADA	DATA : 31/01/2024		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,46% 10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,4400	R\$ 105,7600
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 31,5200	R\$ 157,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 339,7600

VALOR:	R\$ 508,70
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 283,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 225,16
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 508,70
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 136,59
VALOR COM BDI:	R\$ 645,29

4.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 119,2800	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 299,5400	R\$ 0,0832
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0832

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 18,4600	R\$ 0,0103
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0103

VALOR:	R\$ 0,09
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,01
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 0,09
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,11

4.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,5000	R\$ 1,3750
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 110,4900	R\$ 1,1049
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,4799

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 67,9000	R\$ 10,1850
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 109,8500	R\$ 16,4775
TOTAL Material:						R\$ 26,6625

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,3240

VALOR:	R\$ 47,47
---------------	------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / CONSOLIDADA	DATA: 31/01/2024	BDI: 26.85%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTES:	VERSÃO:	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composição	PRÓPRIA	MES: 47,48%
				REF.: 10/2023	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 34,68
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,79
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 47,47
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 12,75
VALOR COM BDI:	R\$ 60,22

4.3. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,5000	R\$ 1,3750
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 110,4900	R\$ 1,1049
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,4799

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 67,9000	R\$ 10,1850
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 109,8500	R\$ 16,4775
TOTAL Material:						R\$ 26,6625

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,3240

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	R\$ 535,0300	R\$ 23,0063
TOTAL Serviço:						R\$ 23,0063


VALOR:	R\$ 70,47
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 52,36
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,11
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 70,47
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 18,92
VALOR COM BDI:	R\$ 89,39


5.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,2600	R\$ 4,2600
TOTAL Material:						R\$ 4,2600

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,2390

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2600	R\$ 1,3150
C3268	CONCRETO P/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 405,0800	R\$ 13,7727

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / CONSOLIDADA	DATA : 31/01/2024		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES:	REF.:
				10/2023	10/2023



C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,6900	R\$ 0,1735
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338
					TOTAL Serviço:	R\$ 15,9950

VALOR:	R\$ 28,49
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,10
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 28,49
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 7,65
VALOR COM BDI:	R\$ 36,14

5.2. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 54,0878

VALOR:	R\$ 54,09
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,78
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 36,31
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 54,09
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 14,52
VALOR COM BDI:	R\$ 68,61


5.3. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 81,0700	R\$ 63,0725
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 97,4900	R\$ 94,1558
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 151,8000
					TOTAL Material:	R\$ 309,0283


Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 493,63
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 369,70
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 123,93
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 493,63
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 132,54
VALOR COM BDI:	R\$ 626,17

6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3845

Handwritten signatures and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE / CONSOLIDADA	DATA : 31/01/2024	BDI : 26,85%																
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição:</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023															
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE																			


 FL. N° 6384

VALOR:	R\$ 1,38
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,92
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1,38
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 0,37
VALOR COM BDI:	R\$ 1,75

7.1. C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 62,1300	R\$ 55,9170
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 167,9100	R\$ 16,7910
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 72,7080


Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 1,1600
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,0100	R\$ 3,0300
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 560,1800	R\$ 560,1800
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 21,4500	R\$ 64,3500
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 10,1800	R\$ 10,1800
TOTAL Material:						R\$ 638,9000

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,8760

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 405,0800	R\$ 7,2914
TOTAL Serviço:						R\$ 7,2914

VALOR:	R\$ 739,78
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 709,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 30,36
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 739,78
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 198,63
VALOR COM BDI:	R\$ 938,41


 ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS
 ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D
 RNP: 060152865-6


 CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI
 LEONARDO BRAGA DA SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL